

ZMLUVA O DIELO č. 03052020
uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:
Názov: **Poľnohospodárske družstvo Mestečko**
Sídlo: **Mestečko 1, 020 52 Mestečko**
V zastúpení: **Ing. Martin Štrbáň, Ing. Róbert Krško**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s. Púchov**
IBAN: **SK34 7500 0000 0018 1165 4563**
IČO: **00200123**
DIČ, IČ DPH: **2020441071, SK2020441071**
E-mail: **mestekopd@gmail.com**
Telefonický kontakt: **0915 842224**

/ďalej len objednávateľ/

- 1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Dušan Ondrišík**
Sídlo: **020 55 Lazy pod Makytou č. 531**
V zastúpení: **Dušan Ondrišík**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s. Púchov**
IBAN: **SK61 7500 0000 0002 1165 2463**
IČO: **108 80 500**
IČ DPH: **SK1020516398**
Zástupca vo veciach technických: **Dušan Ondrišík**
Telefón: **0908 747 722**
Zapísaný: **OÚ Pov. Bystrica, ŽR č. 308 - 1442**

/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok 2.
Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Rozšírenie prevádzkarne – Výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko“** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3. Vykonávanie diela, rozsah prác

4.4

- 3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.
- 3.2. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.
- 3.3. Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2x kompletnú PD v tlačenej forme.
- 3.4. Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť..
- 3.5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
- 3.6. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.
- 3.7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

4.

Článok 4. Cena diela a platobné podmienky

- 4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	1 049 272,64 €
DPH 20% (EUR)	209 854,53 €
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	1 259 127,17 €

Slovom: Jeden milión dvestopäťdesiatdeväťtisícstodvadsaťsedem eur a 17/100.

- 4.2. Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer).
- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo

2

potrebné ku odovzdaniu do užívania. V prípade naviacprác budú tieto ocenené osobitne a bude vyhotovený dodatok k ZoD.

- 4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - spotreba energií,
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:
- výzva na predkladanie ponúk,
 - projektová dokumentácia,
 - výkaz výmer.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác.
- 4.8 Na základe dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.9 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.
- 4.11 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.

- 4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 7.4

Článok 5. Čas plnenia

- 5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
začatie: nástup do 14 dní od prevzatia staveniska
ukončenie: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
- 5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi objednávateľa, a predloží do 5 dní od prevzatia staveniska.

Článok 6. Riziká zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. 8.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ. 8

Článok 7. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 7.1 Zhotoviteľ
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.
- 7.3 Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

vystaviť.
odo dňa
i.

ik, aby
íce na
e diela,
ii diela
teľa, a

ajetku,
a prác

vnych

stav,
ré je

celej

a na
io či
ako

tky
na

4

7.4 Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a prilahlých prístupových komunikácii a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 8. Stavenisko

- 8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.
- 8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.
- 8.4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok 9. Prístup na stavenisko

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

5

Článok 10. Príkazy

13.8

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

14.1

Článok 11. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

14.2

- 11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 12. Zmeny a doplnky

15

- 12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 13. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 13.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
- 13.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 13.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.
- 13.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 13.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

- 13.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný pomocou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov.

Článok 14.

Prerušenie a zastavenie prác

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 15.

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácií noriem.
- 15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 16.

Zmeny a navyše práce

- 16.1 Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
 - c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menilá ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
- 16.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 16.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 17.
Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.
- 17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

20.

- 18.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópie zo stavebného denníka,
 - d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - e) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - f) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.
- 18.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíše protokol o preberaní prác.
- 18.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

20.

20

20

2

Článok 19.
Sankcie

- 19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % denne z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
 - b) ak nezačne s odstraňovaním väd do 5 dní od ich zistenia,
 - c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
 - d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.
- 19.2 Objednávateľ môže odpočítat vyššie uvedené pokuty z faktúry.
- 19.3 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj začatý kalendárny deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

Článok 20.
Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 **mesiacov – stavba, technológie podľa záručnej doby udávanej výrobcom**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.
- 20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 20.3 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 21.
Zisťovanie vád

- 21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 22.
Odstránenie vád

- 22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.
- 22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 23.
Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane.

Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi. 26.4

Článok 24. Odstúpenie od zmluvy

- 24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce. 27.
- 24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi. 27
- 24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci. 28

Článok 25. Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

- 25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod. 2
- 25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 26. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,
 - zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,
 - objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávatel'a ukončené dielo prevziať,
 - voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.
- 26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.

- lí do
- 26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 27.

Platby pri odstúpení od zmluvy

- enia
- 27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 27.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.
- uhej
i.
- šit' a

Článok 28.

Zmena záväzkov

- 28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,
 - c) v prípade živelných pohrôm.
- 28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy.
- ívne
ich
- adu
mať
enie

Článok 29.

Záverečné ustanovenia

- 29.1 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 29.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 29.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- dne
tote
- enie
rem
- uvy
- ako
ého


- 29.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.
- 29.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohou č.1 tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- 29.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, dve sú pre objednávateľa.
- 29.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Mestečku, dňa: 18.5.2020

V Lazoch pod Makytou, dňa: 14.05.2020

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



EKA
f:
ivba:
30:
isto:
jedná
D Me
zovite
Dušar
jektá
AGRC
racov
znám
klady
tatné
na b
H zá
zn
ena

oje

ítu

oje

át

SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY

Obchodné meno uchádzača:	Dušan Ondříšik
IČO uchádzača:	108 80 500
Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):	Dušan Ondříšik
Obstarávanie - názov zákazky:	Rozšírenie prevádzkarne – Výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko
Obstarávateľ:	Poľnohospodárske družstvo Mestečko

Cenová ponuka:

Predmet zákazky: Rozšírenie prevádzkarne – Výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Položka:	Cena v EUR bez DPH:
Rozšírenie prevádzkarne – Výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko	1 049 727,64 €

Uchádzač je platiteľ DPH: **ÁNO - NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky: 21.04.2020

DUŠAN ONDRÍŠIK
ako veľtrhár
020 55 Laby 800 Malytka
KROJUBUSOŠ A. OPIŠKINOVCE

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Prílohy:

- položkový rozpočet (nacenený VÝKAZ - VÝMER) – tlačný
- položkový rozpočet (nacenený VÝKAZ - VÝMER) - na CD

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020-021

Stavba: Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

JKSO:
Mesto: Hospodársky dvor Doňňany

KS:
Dátum: 21.4.2020

Objednávateľ:
PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Dušan Ondříšek, Lozy pod Makytou 531

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 1 049 272,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 049 272,64

	sdzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	1 049 272,64	209 854,53

Cena s DPH v EUR 1 259 127,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDRÍŠEK
stavebná firma
020 55 Lozy pod Makytou 531
IČO:30620500 IČ DPH:SK1679531000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kod. 2020-021

Stavba: Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany Dátum: 21.04.2020
 Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko Projektant: AGROKONTAKT - Ing.
 Zhotoviteľ: Dušan Ondrášik, Lazý pod Makytou 531 Spracovateľ: M. Janok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 049 272,64	1 259 127,17
1	SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov	924 318,26	1 109 181,91
A	Búracie práce	116 366,98	138 440,02
B	Stavebné úpravy	505 410,83	606 493,00
C	Elektroinštalácia	37 804,58	45 365,50
D	Vzduchotechnika	91 439,99	109 727,99
E	Vykurovanie	127 977,83	153 573,40
F	Zdravotechnika	46 318,35	56 582,02
2	SO 02 Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka	52 769,03	63 322,84
6	SO 06 Spevnené plochy	72 185,35	86 622,42
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 049 272,64	1 259 127,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření převádžkarne - výroba mléčných výrobků PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mléčných výrobků

Časť:

A - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				115 366,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	115 366,68	20,00%	23 073,34	
Cena s DPH	v EUR			138 440,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDRÍŠEK
stavebná firma
020 55 Lazy pod Makytou 531
IČO: 010627790 IČ DPH: 010627790

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť

A - Búracie práce

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

115 366,68

HSV - Práce a dodávky HSV

102 368,95

1 - Zemné práce	3 147,60
2 - Zakladanie	2 013,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	119,14
8 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	97 088,64

PSV - Práce a dodávky PSV

12 997,73

713 - Izolácie tepelné	589,76
762 - Konštrukcie tesárske	3 028,21
763 - Konštrukcie - drevostavby	617,50
764 - Konštrukcie klampiarske	427,90
766 - Konštrukcie stolárske	289,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 045,16

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba miečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity miečnych výrobkov

Časť:

A - Búracie práce

Miesto:

Hospodársky dvor Dohňany

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant:

AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

P Č	Ty P	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							115 366,678
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 368,948
D	1		Zemné práce				3 147,604
1	K	113107202	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,500001	m ²	45,950	7,53	346,004
2	K	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predstáho vo vykopávkach	m ³	8,000	350,20	2 801,600
D	2		Zakladanie				2 013,560
3	K	216904411R	Očistenie drev. nosníkov vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m ²	284,000	7,09	2 013,560
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				119,140
4	K	340001001	Rezanie sténových porobetónových blokopanelov hr. od 200 do 300 mm	m	14,000	8,51	119,140
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				97 088,644
5	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	44,000	18,02	792,880
6	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií olivskaním - pod izoláciu	m ²	647,898	5,83	3 777,234
7	K	941942001	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m ²	208,000	1,63	335,780
8	K	941942801	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m ²	206,000	1,36	280,160
9	K	941942901	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámoveho systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m ²	824,000	0,85	700,400
10	K	941955003	Lešenie fatiké pracovne pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	647,898	6,72	4 353,801
11	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,400001	m ³	3,470	288,56	1 001,303
12	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vapanopieskových, cementových na maltu, - 1,905001	m ³	25,265	24,07	608,129
13	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm, -2,400001	m ³	5,040	95,78	482,731
14	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,200001	m ³	227,858	131,27	29 910,920
15	K	965049110	Pripätok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m ³	227,858	46,96	10 700,212
16	K	968061112	Vývesenie dreveného okenného krídla do súb plochy do 1,5 m ² -0,012001	ks	45,000	0,40	18,000

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	164,400	2,50	411,000
18	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	14,800	2,50	37,000
19	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,65	2,600
20	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	79,400	4,57	362,858
21	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	0,89	4,450
22	K	968071137	Vyvesenie kovového kridla vrat do suti plochy nad 4 m2	ks	8,000	4,71	37,680
23	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,377	91,94	126,601
24	K	971036010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	540,000	0,75	405,000
25	K	971036014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	675,000	1,11	749,250
26	K	974031165	Vysekanie rýh v akrikofvek muriva tehlovom na akrikofvek maľtu do hĺbky 150 mm a š. do 260 mm, -0,05400t	m	33,600	27,52	924,672
27	K	978021191	Očistenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,00100t	m2	472,234	7,32	3 456,753
28	K	978036191	Očistenie omietok sfachtovaných a podvonkajších hrizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	383,890	2,51	963,564
29	K	978059531	Odsokanie a odobratie obkladov stien z obkladáčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	141,056	3,77	531,781
30	K	978059531	Odsokanie a odobratie obkladov stien z obkladáčiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	49,320	4,89	241,175
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	720,188	12,92	9 304,829
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 481,692	0,41	2 657,494
33	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	720,188	9,95	7 165,871
34	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	5 781,504	1,12	6 462,864
35	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	720,188	4,54	3 269,654
36	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	65,780	30,00	1 973,400
37	K	979093513	Drovné stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betonu železového	t	720,188	7,01	5 048,518
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 997,730
	D	713	Izolácie tepelné				589,764
38	K	713000071	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenou fórnou medzi alebo pod krokvu z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	578,200	1,02	589,764
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 028,210
39	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lat 0,22-0,50 m, -0 00500t	m2	1 072,400	0,69	739,956
40	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a stĺpových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700t	m2	96,600	2,01	194,160
41	K	762352811	Demontáž nádstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneého reziva plochy 224 - 288cm2, -0 01500t	m2	78,400	2,99	234,416
42	K	762711850	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy nad 450 cm2, -0 03000t	m	284,000	2,33	661,720
43	K	762841821	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0 04500t	m2	627,200	1,91	1 197,952
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				617,500

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	763739114	Demontáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 500-1000 cm ² - nosník 1 ks	m	10,000	32,50	617,500
	D	764	Konštrukcie klampiarske				427,900
45	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° r _s 400 mm, -0.00320t	m	124,000	0,69	85,560
46	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0.00000t	ks	124,000	0,69	85,560
47	K	764352610	Demontáž žľabov pododkvapových pakruhových so sklonom do 30st r _s 330 mm, 0.00330t	m	124,000	0,94	116,560
48	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r _s od 100 do 330 mm, -0.00196t	m	52,500	1,26	66,150
49	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r _s od 330 do 500 mm, -0.00230t	m	14,000	1,25	17,500
50	K	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0.00210t	ks	24,000	1,60	38,400
51	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0.00226t	m	23,000	0,79	18,170
	D	766	Konštrukcie stoliárske				269,200
52	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0.01093t	m ²	30,000	8,48	254,400
53	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0.00800t	m ²	30,000	1,16	34,800
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 045,156
54	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkových, -0.00700t	m ²	1 072,400	4,44	4 761,456
55	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0.00100t	kg	670,000	1,66	1 112,200
56	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0.00100t	kg	2 150,000	1,01	2 171,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

B - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			505 410,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	505 410,83	20,00%	101 082,17
Cena s DPH		v EUR	606 493,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDRÍŠEK
Stavebná firma
020 55 Lazy pod Makytou 531
IČO: 471238050 K. PRÍKAZNÍK

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

B - Stavebné úpravy

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytú 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

505 410,83

HSV - Práce a dodávky HSV

165 393,75

1 - Zemné práce	2 430,53
2 - Zakladanie	12 901,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 853,77
4 - Vodorovné konštrukcie	6 925,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	72 591,23
8 - Rúrové vedenie	372,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 430,01
99 - Presun hmôt HSV	33 888,44

PSV - Práce a dodávky PSV

340 017,08

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 690,68
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	164,55
713 - Izolácie tepelné	7 572,73
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	10 996,50
762 - Konštrukcie tesárske	5 836,44
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 957,02
764 - Konštrukcie klampiarske	17 336,92
766 - Konštrukcie stolárske	22 093,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	185 473,62
777 - Podlahy syntetické	58 279,84
781 - Obklady	12 572,22
783 - Nátery	3 844,58
784 - Maľby	2 298,56

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie prevádzkárne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

1 - SO 01 Stavbné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť

B - Stavbné úpravy

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Pr. Č.	Ty. P.	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							505 410,827
D		HSV	Práce a dodávky HSV				165 393,749
D	1		Zemné práce				2 430,532
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	22,960	16,30	351,288
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Pričítok za lepkosť horniny 3	m ³	22,060	0,05	21,812
3	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m ³	21,430	75,00	1 607,700
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	44,396	4,03	178,916
5	K	167101101	Nakladanie neufabuného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	44,396	6,10	270,816
D	2		Zakladanie				12 901,867
6	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	646,370	1,31	846,745
7	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameňiva hrubého drevného tr.32-63 mm	m ³	28,788	50,16	1 494,166
8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku tr.0-32 mm	m ³	63,623	45,84	2 915,478
9	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	5,040	92,10	464,184
10	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 26/30	m ³	20,786	101,11	2 101,571
11	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	16,840	11,97	225,615
12	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	16,840	2,72	51,245
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,640	1 350,00	864,000
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	36,204	89,14	3 236,247
15	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	36,200	11,67	433,314
16	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	36,200	2,72	98,464
17	K	275313611	Betón základových pátek, prostý tr. C 16/20	m ³	1,920	89,03	170,938
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				22 853,774
18	K	310236211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m ² v murive nadzákladného tehliami na maľtu vápnomocementovú	m ³	29,825	238,23	6 152,290
19	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	25,000	20,87	521,750
20	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	30,000	40,04	1 201,200

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	55,27	552,700
22	K	317161252	Preklad keramický plochý , šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	15,000	13,36	200,400
23	K	317161254	Preklad keramický plochý , šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	19,17	57,510
24	K	317161256	Preklad keramický plochý , šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	24,93	24,930
25	K	317161257	Preklad keramický plochý , šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	27,62	27,620
26	K	317234410	Vymurovka medzi nosníkmi okýmikoliek tehliami pálenými na skúkoliek maltu cementovú	m3	36,435	275,65	10 043,308
27	K	342243104	Priečky z tehál pálených 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	122,040	29,39	3 585,756
28	K	342548112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	42,000	3,43	144,060
29	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	175,000	1,95	341,250
							6 925,001
D	4		Vodorovné konštrukcie				
30	F	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železov tr. C 20/25	m3	14,148	103,36	1 462,337
31	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	64,310	10,67	686,188
32	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	64,310	4,55	292,611
33	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	64,310	10,47	673,326
34	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	64,310	2,85	183,284
35	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, viázkových, konzolových alebo balkónových, 10506	t	2,547	1 350,00	3 438,450
36	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,500	125,87	188,805
							72 591,227
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
37	K	612425021	Omietka vápenná vnútorného osadenia okenného alebo dverného hladké	m2	62,910	11,58	727,240
38	K	612460151	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	623,360	4,29	2 674,214
39	K	612460221	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	623,360	6,87	4 282,483
40	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová (jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	623,360	8,96	5 585,306
41	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	132,350	1,97	260,730
42	K	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	107,107	5,22	559,098
43	K	622460242	Vonkajšia omietka stien vápennocementová (jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	107,107	9,90	1 060,359
44	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tankovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	479,534	11,51	5 519,436
45	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné mešanie a nanášanie	m2	62,400	19,68	1 231,232
46	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien	m2	531,934	2,08	1 106,423
47	K	625251454	Univerzálny základ Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 80 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	103,224	28,63	2 955,303
48	K	625251548	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - štandardné nešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	372,427	24,84	9 251,087
49	K	631313651	Mazánina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 tr. nad 80 do 120 mm	m3	79,002	114,63	9 071,600
50	K	631319101	Ochranný nástriek betónových podláh, ochranný prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	653,400	0,63	411,642
51	K	631319153	Príplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ, hlad. hr. 80-120 mm	m3	79,002	20,00	1 580,040

P C	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	631319155	Pripatok za prehlad povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ hlad hr. 120-240 mm	m3	84,942	10,00	849,420
53	K	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dranix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	84,942	219,00	18 522,453
54	K	631362021	Vystuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	4,478	1 350,00	6 042,600
55	K	642944121	Dodatková montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	53,44	748,160
56	M	55331000880 0	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	4,000	24,71	98,840
57	M	55331000870 0	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	9,000	25,16	226,440
58	M	55331000890 0	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x160 mm 1	ks	1,000	26,92	26,920
	D	6	Rúrové vedenie				372,890
59	K	895941111	Zriadenie kanalizačného upustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	67,79	67,790
60	M	5922385000	Profabrikač betónový-uličná vpusť, vrátane komplet	ks	1,000	305,10	305,100
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 430,014
61	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,200	11,72	178,144
62	M	59217000220 0	Obrubník cestný, ľxšxv 1000x150x260 mm, skosoma 120/40 mm	ks	19,352	7,03	107,925
63	K	918101112	1.5žko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,368	99,84	136,581
64	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	200,000	1,56	321,360
65	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	200,000	1,31	269,860
66	K	941942901	Pripatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	824,000	0,82	675,680
67	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	859,810	3,93	3 379,053
68	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	180,000	6,45	1 161,000
69	K	944841101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	124,000	5,14	637,360
70	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	60,000	75,00	4 500,000
71	K	952901311	Výčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	529,740	3,42	1 811,711
72	K	953945108	Soklový profil ŠL 12 (hliníkový)	m	36,400	5,30	187,620
73	K	953997962	Montáž hranaie plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,00 m2	ks	12,000	2,05	24,600
74	M	42972033800 0	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmer šxvxhr 250x250x15 mm	ks	12,000	3,26	39,120
	D	99	Presun hmôt HSV				33 888,444
75	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 007,086	33,65	33 888,444
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				340 017,078
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 590,676
76	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	653,400	0,22	143,748
77	M	42972033800 0	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v suchých	t	0,198	1 908,72	374,109
78	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pripravením	m2	653,400	3,90	2 548,260
79	M	62832000010 0	Pás asfaltový G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydraulizačných systémov	m2	751,410	4,46	3 351,289

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,174	2,70	173,270
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				164,551
81	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	111,070	0,78	86,835
82	M	60320000700	Parozábrana, hr. 0,15 mm, š. 2 m	m2	127,731	0,61	77,916
	D	713	Izolácie tepelné				7 572,733
83	K	71311121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	111,070	3,67	407,627
84	M	631650000400	Pás izolačný hr. 150 mm, 150x1200x3100 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	116,624	10,66	1 268,669
85	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	653,400	0,77	503,118
86	M	60320000700	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	751,410	1,36	1 021,918
87	K	713123111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	234,000	0,92	215,280
88	M	283750000700	zateplenie soklov, suterénov, podláh Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm,	m2	120,960	10,94	1 323,302
89	M	283750001000	zateplenia soklov, suterénov, podláh Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm,	m2	124,740	21,87	2 728,064
90	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	74,682	1,40	104,555
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				10 996,502
91	K	721213015	Montáž a dodávka nerez. podlahového vpustu DN 70	ks	18,000	177,10	3 187,800
92	K	721229013	Montáž a dodávka nerezového podlahového odtokového žlabu	m	40,700	191,86	7 808,702
	D	752	Konštrukcie tesárske				5 636,438
93	K	752332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	116,400	7,05	820,620
94	M	605410000300	Rezivo stavebné zo smrek - ľošie prírodné, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-300 mm	m3	1,950	295,00	575,250
95	K	752341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	168,000	0,73	122,640
96	M	605420000100	Rezivo stavebné zo smrek - hranené, stredové rezivo EBW hr. 60 mm, š. 60 mm,	m3	0,887	295,00	261,665
97	K	762351911R	Oprava poškodených plôch strešných nosníkov bez demontáže a montáže	m	86,000	27,95	1 816,750
98	K	762431800	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	112,400	2,22	249,528
99	M	605420000350	Rezivo stavebné zo smrek - hranené stredové rezivo imbalta hr. 80 mm, š. 120 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	0,899	265,00	238,235
100	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a ľošien	m2	61,425	5,81	356,878
101	M	605110011100	Dosky a ľošie zo smrekú neopracované onietané hr. 38-50 mm, š. 250-300 mm	m3	3,317	220,60	729,740
102	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	7,333	66,43	413,801
103	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	55,851	4,50	251,330
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				6 957,020
104	K	763132310	SDK podhlád, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný ULD, dosky GKB1 hr. 12,5 mm	m2	111,070	25,29	2 808,960
105	K	763734114	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov nerezovej plochy 500-1000 cm2 - nový nosník	m	19,000	11,37	216,030
106	M	605720000100	Hranoly BSH-lepené vrstvené, sušené 12±2% pohľadová kvalita, hr. 80-1240 mm, š. 80-240 mm, dl. 12000 mm	m3	2,510	1 270,00	3 187,700
107	K	763783100	Spojovací materiál pre montáž drevostavieb z kompletizovaných panelov	m3	2,510	177,19	444,747

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	66,574	4,50	299,583
	D	764	Konštrukcie klampiarske				17 336,919
109	K	764327230	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou kvtinou r.š. 400 mm	m	157,000	15,56	2 442,920
110	K	764348431	Snehové lapače z pozinkovaného farbeného PZf plechu, plechová podložka 250 x 250 mm	ks	250,000	5,75	1 437,500
111	K	764352427	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	126,000	25,94	3 320,320
112	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 126 do 150 mm	ks	13,000	23,44	304,720
113	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	365,300	11,77	4 299,561
114	K	764391420	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	30,000	14,72	441,600
115	K	764391430	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	40,700	17,31	704,517
116	K	764393460	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 750 mm	m	63,500	27,64	1 755,140
117	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	40,900	15,19	621,271
118	K	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	15,000	31,24	468,600
119	K	764464434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 160 mm	ks	33,000	5,70	188,100
120	M	5534004870 0	Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 120 mm	ks	26,000	7,44	193,440
121	M	5534004890 0	Koleno lisované pozink farebný K 150, 72°, priemer 150 mm	ks	7,000	18,75	131,250
122	K	764464483	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	30,000	23,49	704,700
123	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,137	1,90	323,260
	D	766	Konštrukcie stolárske				22 093,425
124	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného stvavu	ks	2,000	38,61	77,620
125	M	61233000040 0	Schody oceľové sklápacie 600x900 mm	ks	1,000	281,02	281,020
126	M	61233000040 0	Schody stropné sklápacie zatopené, prídavná doska - 600x1300 mm	ks	1,000	359,65	359,650
127	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	134,000	8,50	1 139,000
128	M	61141000040 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x1150 mm, izolačné dvojsklo	ks	23,000	132,83	3 055,090
129	M	61141000250 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	162,34	162,340
130	M	61141000270 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 900x1500 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	182,02	182,020
131	M	61141000280 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 1200x1600 mm, izolačné dvojsklo	ks	3,000	373,88	1 121,640
132	M	61141000160 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	3,000	142,67	428,010
133	M	61141000120 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné dvojsklo	ks	2,000	132,83	265,660
134	M	61141000010 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo	ks	2,000	103,31	206,620
135	M	61141000030 0	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x950 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	118,07	118,070
136	M	61141000030 0 1	Plastové okno jednokridľové, pevne, vxš 1200x1500+900 mm	ks	1,000	339,45	339,450
137	K	766841161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	48,800	8,50	413,100
138	M	55341003200 0	Dvere plastové 1800x2100	ks	1,000	1 957,96	1 957,960
139	M	55341003200 0 1	Dvere plastové 2000x2000	ks	1,000	2 312,16	2 312,160
140	M	55341003200 0 2	Dvere plastové 900x2100	ks	2,000	1 033,09	2 066,180
141	M	55341003200 0 3	Dvere plastové 1500x2100	ks	1,000	1 652,95	1 652,950

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	M	55341003200 0.4	Dvára plastové 1200x2100	ks	2,000	1 534,53	3 069,060
143	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poidrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovaní	ks	14,000	18,23	255,220
144	M	54915000060 0	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAQ, nehrdzavajúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	20,73	290,220
145	M	61161000040 0	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólie M10, piné	ks	14,000	83,93	1 175,020
146	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	36,000	7,61	273,960
147	M	61156000040 0	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, keramická vnútorná	m	40,900	16,84	770,586
148	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky do 6 m	%	219,728	0,58	120,849
		0	767	Konštrukcie doplnkové kovové			185 473,620
149	K	767397102	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m ²	1 056,300	15,00	15 844,500
150	M	55326000180 0	Panel sendvičový PU-R strešný BTH-PU-R oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm	m ²	784,000	29,01	22 743,640
151	M	55326000150 0	Panel sendvičový PU-R strešný BTH-PU-R oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 80 mm	m ²	272,300	21,00	5 718,300
152	M	55362000010 0	Príslušenstvo k sendvičovým panelom - skrutky, spoj, materiál, pásky	m ²	#####	6,54	9 020,502
153	K	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m ²	556,300	18,01	10 000,953
154	M	55325000250 0	Panel sendvičový PU-R stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm	m ²	527,200	26,50	13 970,800
155	M	55325000230 0	Panel sendvičový PU-R stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 60 mm	m ²	28,100	21,00	590,100
156	K	767411122	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi pre chladiarenské objekty na OK, hrúbky do 150 mm	m ²	592,250	20,00	11 845,000
157	M	55325000300 0	Panel sendvičový PU-R stenový chladiarenský BTH-PU-F oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 120 mm	m ²	592,250	32,00	18 952,000
158	K	767422101	Montáž a dodávka strešného opláštenia - roští opláštenia METSEC	m ²	784,000	19,10	14 974,400
159	K	767422102	Montáž opláštenia - príslušenstvo - spoj, materiál, listy, imaly	m ²	1 147,550	14,19	16 263,735
160	K	767422111	Montáž opláštenia - klampiarske prvky	m ²	1 147,550	8,22	9 432,861
161	K	767590110R	Montáž a dodávka sklopného plechu SKB03	ks	1,000	2 705,72	2 705,720
162	K	767590120	Montáž a dodávka podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkoyarím	ks	6,000	36,28	229,680
163	K	767635010R	Montáž a dodávka sieťky proti hmyzu na okná	m ²	30,390	35,94	1 092,217
164	K	767642110	Montáž dveri kovových posuvných, otočných jednokridlových - chladiarenských	ks	17,000	127,91	2 174,470
165	M	55310000000 0	Dvere kovové, izolačné - chladiarenské	ks	5,000	1 426,65	7 133,250
166	M	55310000000 0	Dvere kovové, poloizolačné	ks	12,000	772,36	9 268,320
167	K	767995103	Montáž ostatných gypsových kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	2 583,420	3,55	9 171,141
168	M	16011000000 0	Oceľové profilové prvky, vr. povrch. úpravy	t	2,583	591,80	2 303,519
169	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 834,556	1,10	2 018,012
		0	777	Podlahy syntetické			58 279,840
170	K	777130010	Polyuretánové podlahy - lamién výšky 5 cm s ukončovacou lištou	m	495,000	30,20	14 949,000
171	K	777130020	Polyuretánové podlahy, hr. 6 mm, vr. penetrácie	m ²	322,172	75,30	24 269,552
172	K	777130100	Polyuretánová podlaha, hr. 4 mm, vr. penetrácie	m ²	119,529	47,10	5 486,516
173	K	777130105	Polyuretánová podlaha, hr. 6 mm, vr. penetrácie	m ²	220,332	60,20	13 263,866

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	579,611	0,55	318,786
	D	781	Obklady				12 572,216
175	K	781445007	Montáž obkladov vnútor, sjeň z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	279,428	25,20	7 041,586
176	M	597640000800	Obkladačky keramické glazované	m2	293,399	16,01	5 284,116
			jednofarebné tlaké kv 400x300x14 mm				
177	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	123,257	2,00	246,514
	D	783	Nátery				3 844,582
178	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70um	m2	23,520	4,99	117,365
179	K	783623900	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním	m2	330,880	7,67	2 537,860
180	K	783762203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	304,186	3,91	1 189,367
	D	784	Maľby				2 298,556
181	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jednorozmerných podkladov výšky do 3,80 m	m2	111,070	0,75	83,303
182	K	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	406,268	1,25	507,835
183	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	111,070	2,68	297,668
184	K	784430011	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	406,268	3,47	1 409,750

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity

mliečnych výrobkov

Časť:

C - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazý pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

37 804,58

DPH základné

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

37 804,58

20,00%

7 560,92

Cena s DPH

v EUR

45 365,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDŘÍŠEK
Stavebná firma
020 55 Lazý pod Makytou 531
IČO: 476113189, IČ DPH: CZ020476113189

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

C - Elektroinštalácia

Miesto:

Hospodársky dvor Dohňany

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant:

AGROKONTAK

T - Ing. M.

Janek

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 804,58

M - Práce a dodávky M

37 804,58

21-M - Elektromontáže

37 804,58

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

C - Elektroinštalácia

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

AGROKONTAK

Projektant: T - Ing. M. Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37 804,580
0	M		Práce a dodávky M				37 804,580
0	21-M		Elektromontáže				37 804,580
1	K	210010001R	Elektroinštalácia - vid. samostatný rozpočet	kpl	1,000	37 804,58	37 804,580

SRPŠOVANÝ: FEJER
JANEK

Ks:

Dátum: 21. 04. 2020

Objekt: POLNOSPONDÁRSKE DRUŽSTVO MESTEČKO, 020 52

Projektant: PETER JANEK

Objektový: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makynou 531

Stavba: ROZŠÍRENIE PŘEVÁDKÁŘNE VÝROBA MLIEČNYCH VÝROBKOV PD MESTEČKO

Objekt SO 01: STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLIEČNYCH VÝROBKOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Šif (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	42 522,93	24 908,27	37 431,10	0,7600	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	373,48	0,00	373,48	0,0000	0,0000
Montážne práce	12 896,31	24 908,27	37 804,58	0,7600	0,0000
Celkom v EUR	12 896,31	24 908,27	37 804,58	0,7600	0,0000

Rozpočet ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE VÝROBA MLEČNÝCH VÝROBKOV PD MESTEČKO / SO 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLEČNÝCH VÝROBKOV

Odbavateľ: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO MESTEČKO, 020 52		Spracoval: PETER JANEK							
Projektant: PETER JANEK		Kčs:							
Dodávateľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Mlýnskou 331		Dátum: 21.4.2020							
ZADANIE ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE VÝROBA MLEČNÝCH VÝROBKOV PD MESTEČKO									
OBJEKT SO 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLEČNÝCH VÝROBKOV									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Číslnik	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Množstvo	Cena celkom	Hodnota/MJ	Hodnota	Štr
		Montážne práce							
921M2	321	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210016004	Revízia chýbnu elektromontážna, ułożená pod ormskou typ 23 - 29 mm	M	200,000	1,00	0,00	200,00	0	0
921M2	1	Lisla elektronická, z PH vč. spojok, chýpnov, rábtor, bez krabic, ułożení pasne typ L 20 prečalovacej	M	250,000	2,25	0,00	952,50	0	0
921M2	1	Špeciálna odložná s vložkou, s technickou vč. započtená 11800, KR 087 krabica	KUS	39,000	5,10	0,00	189,90	0	0
921M2	1	Špeciálna rozvážka z 1804, izolovita vč. ukončená káblov a započtená vodičkov typ 0455-11 do 4 mm ²	KUS	60,000	10,25	0,00	615,00	0	0
921M2	1	Dražica pre napa alebo kábel do D 28 mm s vysekávaním, zamerovaním a zabesčením	M	150,000	4,10	0,00	1 215,00	0	0
921M2	1	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. započtenia a vodičovej káblovky do 2,5 mm ²	KUS	100,000	0,00	0,00	0,00	0	0
921M2	1	Splnace lisovány pre prevádzkové započtenie a trojok, vč. práce započtenie	KUS	24,000	5,20	0,00	124,80	0	0
921M2	1	Ovčenie prvotných vodičov, vč. započtenie jednotlivých	KUS	2,000	4,70	0,00	9,40	0	0
921M2	1	Montáž rozvážky do váhy 20 kg	KUS	1,000	5,20	0,00	5,20	0	0
921M2	1	Špeciálna montáž	KUS	112,000	10,50	0,00	1 176,00	0	0
921M2	1	Opesanie podpajanie v prevádzka, upravných, zveria uložení Cu 4 mm ²	M	150,000	1,20	0,00	120,00	0	0
921M2	1	Montáž rozvážky spotrebná, elektromotora s prevádzkou do 10 kW	KUS	0,000	18,00	0,00	126,00	0	0
921M2	1	Montáž motorového spotrebná, ventilátora nbo 1,5 kW	KUS	0,000	4,00	0,00	48,20	0	0
921M2	1	MZE - Revízia elektromotora zhradená	HOD	50,000	20,00	0,00	1 000,00	0	0
921M2	1	Zláb 20x20 LH	M	250,000	0,00	0,00	150,00	0	0

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKARNE-VÝROBA MLEČNÝCH VÝROBKOV PD MESTECKO / SO DÍ-STAĽEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLEČNÝCH VÝROBKOV

Číslo	Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Množst	Materiál	Cena celková	Hodnotovosť	Hodnotovosť	Služ
PIPE	345301020	Spinnrad T. 10A, IP54	KUS	24,000	0,00	12,80	307,20	0	0	
PIPE	3456201010	Štandart KR nastavka KULE-1903, D75x42	KUS	38,000	0,00	1,00	38,00	0	0	
PIPE	3456701100	Svorčevica elektrotechnická HUS	KUS	1,000	0,00	4,10	4,10	0	0	
PIPE	3456601600	Štandart XR rozvodka 645-11	KUS	90,000	0,00	3,00	270,00	0	0	
PIPE	3457001000	Rúčka elektr. odlišná PVC ohrevá EXP-15 IEC, izolačná	M	250,000	0,00	0,35	87,50	0	0	
SIS30	3456700472	RÚDKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ STOP TLACIDLO S ARETÁCIOU STOP TLACIDLO, IP54	KUS	2,000	0,00	25,60	51,20	0	0	
PIPE	PC	Rozvádzač RH komplet	KUS	1,000	0,00	5 600,00	5 600,00	0	0	
PIPE	PC	B - SVIETIDLO, IP54 max 1x100W	KUS	46,000	0,00	45,70	2 092,20	0	0	
PIPE	PC	A - ZIARIVKOVÉ SVIETIDLO, PŘEMYSLOVÉ, Z3694, IP55	KUS	86,000	0,00	50,20	3 917,20	0	0	
PIPE	P10200003	Podružný materiál	%	3,000	0,0000	228,0000	684,0000	0	0	
PIPE	R03000001	Materiál výpomoc. pre inštaláciu práce	%	3,000	0,0000	0,0000	240,0000	0	0	
PIPE	R03000003	Materiál pre presun pre montážneho stroja	%	9,000	0,0000	0,0000	720,0000	0	0	
PIPE	210000011	Voľný materiál NI a NI v rozložení CYA 60	M	5,000	0,70	0,00	3,50	0	0	
PIPE	3410010200	Voľný materiál CYA, 4,0 Zluzelany	M	150,000	0,00	0,50	75,00	0	0	
PIPE	210000005	Voľný materiál NI a NI v rozložení CYA 4	M	100,000	0,65	0,00	65,00	0	0	
PIPE	210100002	Ukrojenie vodičov v rozložení: vrátane zapojenia a vodičov koncov do 6 mm ²	KUS	95,000	0,80	0,00	76,00	0	0	
PIPE	210600132	Kabel medený uložený pod armatúrou stroja CYRY 760V 5 A 6	M	120,000	0,80	0,00	96,00	0	0	
PIPE	2410100700	Kábelhodič pre prvú inštaláciu - materiál CYRY 4, 6x6	M	120,000	0,00	0,50	60,00	0	0	
PIPE	210100003	Senzor nastavený pre presnosť rozloženia a materiálu, vrátane zapojenia súčasných pruhov	KUS	3,000	5,60	0,00	16,80	0	0	
PIPE	2405041010	Prídavné roz. 5, IP54, plast. - pre združ.	KUS	0,000	0,00	4,50	0,00	0	0	
PIPE	210100004	Spôsob tiahnutý pre presnosť rozloženia 6 vodičov, vrátane zapojenia súčasných pruhov - tabuľka 6	KUS	5,000	5,50	0,00	27,50	0	0	

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA MLIČNÝCH VÝROBKOV PD MESTČEKO / SO 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLIČNÝCH VÝROBKOV

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suf
SUS30	345201570	Prepínač 3 IP54, 0,96A, 16 A, 230V	KUS	5,000	0,00	2,75	24,75	0	0	
921M2	210600105	Kábel mediálny ušľachý pod omietkou CYKY 3 x 2,5	M	1 690,000	0,56	0,00	1 142,40	0	0	
SUS30	3410105100	Kábel vodič pre pevné ušľachenie - mediálny CYKY-J 3x 2,5	M	1 596,000	0,00	0,95	1 595,00	0,000	0,254	
921M2	210600105	Kábel mediálny ušľachý pod omietkou CYKY 3 x 1,5	M	1 150,000	0,69	0,00	793,60	0	0	
SUS30	3410105080	Kábel vodič pre pevné ušľachenie - mediálny CYKY-J 3x 1,5	M	1 100,000	0,00	0,60	650,00	0,000	0,112	
921M2	210600105	Kábel mediálny ušľachý pod omietkou CYKY 3 x 1,5	M	379,000	0,69	0,00	255,36	0	0	
SUS30	3410104300	Kábel vodič pre pevné ušľachenie - mediálny CYKY-O 3x 1,5	M	379,000	0,00	0,59	218,30	0,000	0,053	
921M2	210600121	Kábel mediálny ušľachý pod omietkou v štrupe CYKY 750V 2 x 1,5	M	420,000	0,56	0,00	306,00	0	0	
SUS30	3410103000	Kábel vodič pre pevné ušľachenie - mediálny CYKY-O 2x 1,5	M	420,000	0,00	0,40	198,00	0,000	0,040	
921M2	210270683	Imat HRY	KUS	2,500	19,60	0,00	39,60	0	0	
921M2	210600117	Kábel mediálny ušľachý pod omietkou CYKY 5 x 4	M	60,000	0,50	0,00	61,00	0	0	
SUS30	3410103450	Kábel vodič pre pevné ušľachenie - mediálny CYKY-J 6x 4	M	50,000	0,00	2,75	247,50	0,250	0,043	
R/R10	000000001	PRV	M	6,000	60,0000	0,0000	540,0000	0	0	
921M2	210010381	Skriňa s príslušením bez zábránia [1901, KP, BE, KZ, S]	KUS	47,000	1,25	0,00	51,25	0	0	
SUS30	3458091030	Skriňa KP prístroja RUI, BS-1501, D75x42	KUS	41,000	0,00	0,55	26,05	0	0	
921M2	21011081	ZÁŠITKA JEDNORÁSOBNÁ 16A/20V/1P/4	KUS	21,000	6,30	0,00	132,30	0	0	
SUS30	345806090	PI, jednocelková s vnútrom, 6P44, 2P-PE	KUS	21,000	0,00	3,90	81,90	0,000	0,002	
SUS30	347030120	Trubica 90x90x23 PLA	KUS	132,000	0,00	1,65	217,80	0	0	
921M2	210010182	Lišta elektrická z PH vč. spojky, ohybov, rebrov, nos. krabic, doštiná pevné typ L 40 prepravená	M	250,000	2,60	0,00	675,00	0	0	
SUS30	345130720	Čas. 40x40 L=2m	M	250,000	0,00	1,65	356,90	0	0	
921M2	210220021	Upevňovacia vidlička v zám. vdt. s vlnok. prepásmi, rozboje spojov PaZn do 123 NmZ	M	50,000	0,75	0,65	97,50	0	0	

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKARNE VÝROBA MJECNÝCH VÝROBKOV PD MESTEČKO / SO 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVYŠENIE KAPACITY MJECNÝCH VÝROBKOV

Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Miernosť	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suf
S/S30	3549001938	Resortné Fažn 30 x 4	KG	47,853	0,00	91,95	1,95	0	0
S21/M2	210220401	Označenie rozvodov šlikaht sanitizované, z umelaj hmot	KUS	10,000	1,36	13,50	0,00	0	0
S21/M2	210220300	Bezokradové sviečka nad 2 sviečky (ST, SJ, SF, SZ, SR 01, 02)	KUS	56,000	2,45	137,20	0,00	0	0
S/S30	3549031116	Sviečka SZ, skúšobná	KUS	10,000	0,00	27,00	2,70	0	0
S/S30	3549031929	Sviečka SX, kritová	KUS	0,100	0,00	4,80	0,80	0	0
S/S30	3549031950	Sviečka SO, žabovka pre pripojenie odvápacích čiar	KUS	10,000	1,30	14,00	1,30	0	0
S/S30	3549033160	Sviečka SR 03, pre spoločne krátkyých vodičov a pásových do 35 x 30mm	KUS	10,000	0,00	17,50	1,75	0	0
S/S30	3549039100	HR, Podzemie PV 02	KUS	5,000	0,00	3,30	0,45	0	0
S21/M2	210220101	Zvedací vodič, výšlana pospyš Fažn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 10 mm	M	250,000	0,70	175,00	0,00	0	0
S/S30	3549010300	Dva zvedací - asanač Fažn O 6	KG	100,000	0,00	190,00	1,90	0	0
S21/M2	210220101	Zvedací vodič, výšlana pospyš Fažn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 10 mm	M	50,000	0,70	35,00	0,00	0	0
S/S30	3549021040	Dva zvedací - žiarovka Fažn O 30	KG	31,000	0,30	55,63	1,94	0	0
S21/M2	210220300	Ochranný úviesok alebo roba s ohrádkou sklenený	KUS	10,000	0,21	62,10	0,00	0	0
S/S30	3549051110	SDžnat ochranný typ: CU 2im, Is=100Amm	KUS	10,000	0,00	84,50	0,45	0	0
S/S30	3549051020	Nažak odvápacie umielko, typ: DU Z, do mačka	KUS	20,000	0,00	45,60	0,79	0	0
S21/M2	210800807	Vodič medný a luno m a vn (v mm2) v rážkach CY 6	M	240,000	3,60	144,00	0,00	0	0
P/P 1	3410403408	Kábel vodič pre parné udienia - medný CY 6 žlazelný	M	240,000	0,00	177,50	0,74	0	0
S21/M2	210160006	Montáž podfotobles, rozvádzač do váhy 300 kg	KUS	2,000	65,20	130,40	0,00	0	0
PIPE	PC	Zac MERVUR3 300x60 vrátane príslušenstva (spôlky, výšlanky a oslabný materiál)	M	160,000	0,00	1 856,00	19,60	0	5
S21/M2	210100017	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičov	KUS	12,000	6,90	82,80	0,00	0	0
S21/M2	210200744	Montáž medzistúbo aparátu, elektrického (s pripojením do vodičov do 5 m) do 15 kv	KUS	3,000	22,10	66,30	0,00	0	0

rozpočet ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE - VÝROBA MLEČIČNÝCH VÝROBKOV PD MESTECKO / SO 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLEČIČNÝCH VÝROBKOV

Centrik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnost' / Mj	Hmotnost'	Šír'
521R02	210190002	Montáž oceľového rozvodného vedenia 60x50x50 kg	KUS	1,000	11,40	0,00	11,40		0	0
521R02	345212100	Kablnové vedenie 2x40 Al 6x12x14	KUS	12,000	0,00	2,79	33,36		0	0
521R02	210001019	Slabý kábel hliníkový 760-1000 V (V mm2) vlnitý účelový "Sebišár" AYKY 1xV3x240 x 120	M	5,000	2,00	0,00	10,00		0	0
521R02	241020400	Kabelová doska jasná izolovaná - hliníkový AYKY J 2x240x120	M	5,000	0,00	12,56	62,56		0	0
PVFC	FLC000033	Demontáž elektrickej inštalácie	HOD	100,000	0,00	14,20	2.556,00		0	0
	971	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			12.522,83	24.908,27	37.431,10		0,760	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946M4	460001603	Klizenie hliníkovej pávy 35 cm šírky a 20 cm hrúbky, v zemine hĺbky 3	M	20,000	5,10	0,00	102,00		0	0
946M4	4605001603	Hlukový zábrany bezstav. hliníkovej pávy bez zhrub. zeminy, 35 cm širokej 90 cm hĺbkovej v zemine II. S	M	20,000	1,80	0,00	36,00		0	0
946M4	4605200163	Pracovná oprava terénu v prírodnej zemine, zemina hĺbky III	MZ	7,000	1,64	0,00	11,48		0	0
221VA	510724011	Resanové práce pri výkone práce v hĺbkovom kroje, vrátane výkone	M	20,000	11,20	0,00	224,00		0,000	0,000
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			373,48	0,00	373,48		0,000	0
		Montážne práce			12.896,31	24.908,27	37.804,58		0,760	0
		Celkom v EUR			12.896,31	24.908,27	37.804,58		0,760	0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

D - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				91 439,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	91 439,99	20,00%	18 288,00	
Cena s DPH		v EUR		109 727,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDRÍŠEK
stavebná firma
020 55 Lazy pod Makytou 531
IČO: 16000000 IČ DPH: SK20160388

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkárne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

D - Vzduchotechnika

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK

T - Ing. M.

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ: Janek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

91 439,99

PSV - Práce a dodávky PSV

91 439,99

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

91 439,99

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

D - Vzduchotechnika

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

P C	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Náklady z rozpočtu				91 439,990
			▫ PSV Práce a dodávky PSV				91 439,990
			○ 769 Montáže vzduchotechnických zariadení				91 439,990
I	K	769011000R	Vzduchotechnika - vid. samostatný rozpočet	kpl	1,000	91 439,99	91 439,990

ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE - VÝROBA MIEČNYCH VÝROSKOV PD MESTEČKO
 Miesto: HOSPODÁRSKY DVOR DOHNANY
 Objekt: SO 01- STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MIEČ. VÝR.
 Investor: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO MESTEČKO, 020 52 MESTEČKO
 Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, lazy pod Makytou 531

Časť: VZDUCHOTECHNIKA

Číslo položky	Skrátený popis	M.J.			Jednotková cena [EUR]	Montáž za kus [EUR]	Náklady spolu [EUR]
		C	D	E			
1	Rekuperčná vzduchotechnická jednotka firmy ATREA typ DUPLEX 6500 Multi Eco-N prietok vzduchu (prívod/odvod) 6000m ³ /h, vo vonkajšom prevedení, tepelne izolovaná. Výmenník tepla/chladu (priamy výparník) vo VZT jednotke.	kpl	1	15 700,00 €	1 570,00 €	17 270,00 €	
2	Oceľová konštrukcia pre upevnenie VZT jednotky na betónový podklad.	kpl	1	450,00 €	150,00 €	600,00 €	
3	Ľadová izolácia pre upevnenie VZT jednotky, dĺžka 1518mm.	kpl	2	1 200,00 €	140,00 €	2 680,00 €	
4	Uchytovacia pena na upevnenie presuvnej VZT jednotky, rozmery (ŠxHxV): 1500x1500x405mm, prípojenie Digestor ATREA, nerezový, prietok vzduchu 1400m ³ /h, rezmer (ŠxHxV): 1500x1500x405mm, prípojenie 0315mm, vrátane osvetlenia vrátane kotvenia.	kpl	4	12,70 €	9,00 €	86,80 €	
5	Regulačná klapka MOS-SYSTEMAIR typ JUNE-R-315-1-H-A-315, klapka z nerezovej ocele.	kpl	1	50,50 €	10,00 €	60,50 €	
6	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB100NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlačovej klapky.	kpl	1	160,00 €	35,00 €	195,00 €	
7	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB170NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlačovej klapky.	kpl	2	180,00 €	35,00 €	450,00 €	
8	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBR250NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlačovej klapky.	kpl	3	220,00 €	35,00 €	765,00 €	
9	Overová mriežka nepriehľadná, obojsmerná, rozmer 300x100mm	ks	7	14,00 €	7,50 €	150,50 €	
10	Stvorhranné potrubie PLASTOVÉ od firmy FORT-PLASTY, vrát. odbočiek a kotvenia	m ²	413	76,00 €	15,00 €	37 583,00 €	
11	Nehoreľavá tepelná izolácia ARMACELL typ ARMAFLEX DUCT, s hliníkovou fóliou, samoblepiaca, hrúbka 40mm, pásy, vrátane upínacích prvkov	m ²	402	35,10 €	2,80 €	15 235,80 €	
12	Podnikovaný plech pre obalenie štvorhranného VZT potrubia vrátane tepelnej izolácie vo vonkajšom prostredí, pozinkovaný SK L, vrát. odbočiek a kotvenia	m ²	85	30,00 €	7,00 €	3 145,00 €	
13	Tepelná izolácia z minerálneho vlny s vystuženou Al fóliou, výrobca KNAUFINSULATION typ KFS, hrúbka izolácie 60mm.	m ²	330	7,50 €	3,70 €	3 696,00 €	
14	Výustka do štvorhranného potrubia (MOS-SYSTEMAIR typ NOVA-BN-1-400x200-RN1, výustka z nerezovej ocele)	kpl	3	50,50 €	15,00 €	196,50 €	
15	Výustka do štvorhranného potrubia (MOS-SYSTEMAIR typ NOVA-BN-1-600x300-RN1, výustka z nerezovej ocele)	kpl	12	105,00 €	15,00 €	1 440,00 €	
16	Výustka do kruhového potrubia (MOS-SYSTEMAIR typ NOVA-CH-1-400x100-RN1-H, výustka z nerezovej ocele)	kpl	2	45,00 €	15,00 €	120,00 €	

18	Výuska do kruhového potrubia IMOS-SYSTEMAIR typ NOVA-CN 1-1000x200-RN1-H, vyuska z nerazovej ocele	kpl	2	125,00 €	15,00 €	280,00 €
19	Kruhové potrubie PLASTOVÉ od firmy FORT-PLASTY, rozmer Ø150mm, vrát. odbočiek a kotvenia	m	7,5	33,20 €	12,00 €	339,00 €
20	Kruhové potrubie PLASTOVÉ od firmy FORT-PLASTY, rozmer Ø250mm, vrát. odbočiek a kotvenia	m	32	50,10 €	12,00 €	2.307,20 €
21	Kruhové potrubie PLASTOVÉ od firmy FORT-PLASTY, rozmer Ø315mm, vrát. odbočiek a kotvenia	m	4	75,20 €	15,00 €	360,80 €
22	Kruhové potrubie SPIRO Ø100mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	15	12,00 €	2,00 €	210,00 €
23	Kruhové potrubie SPIRO Ø125mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	4,5	13,00 €	2,00 €	67,50 €
24	Kruhové potrubie SPIRO Ø150mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	6	17,20 €	4,00 €	127,20 €
25	Kruhové potrubie FLEXO Ø100mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	5	3,50 €	2,00 €	27,50 €
26	Výfuková hlavica pre odvod vzduchu nad strechu, rozmer Ø100mm	kpl	1	25,00 €	5,30 €	30,30 €
27	Výfuková hlavica pre odvod vzduchu nad strechu, rozmer Ø150mm	kpl	1	30,00 €	5,30 €	35,30 €
28						0,00 €
29						0,00 €
30					89.108,90 €	891,09 €
31	Dodávka	%	1		0,00 €	576,00 €
32	Výregulovanie distribučných prvkov VZT v rámci riešeného stavebného objektu	NH	48	12,00 €	0,00 €	576,00 €
33	Skladby vetracieho systému podľa príslušnej normy	NH	48	12,00 €	0,00 €	576,00 €
34	Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy	NH	24	12,00 €	0,00 €	288,00 €

Cena spolu bez DPH	91.439,99 €
DPH ... 20%	18.288,00 €
Cena vrátane DPH	109.727,99 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

E - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondrišík, Lazy pod Makyťou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				127 977,83
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižená	127 977,83		20,00%	25 595,57
Cena s DPH		v EUR		153 573,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDRIŠÍK
stavebná firma
020 55 Lazy pod Makyťou 531
IČO: 4888560 IČ DPH: 4888560

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie prevádzkárne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť

E - Vykurovanie

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšík, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

P	F	Kód	Popis	M.J.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
C	P						
			Náklady z rozpočtu				127 977,830
			o PSV Práce a dodávky PSV				127 977,830
			D 733 Vykurovanie				127 977,830
I	K	73311101R	Vykurovanie a chladenie - vid. samostatný rozpočet	kpl	1,000	127 977,83	127 977,830

ROZPOČET

Časť: VYKUROVANIE + CHLADENIE

Časť:

Stavba: ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE - VÝROBA MLEČNÝCH VÝROBKOV PD MESTEČKO

Miesto: HOSPODÁRSKY DVOR DOHŔANY

Objekt: SO 01-STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJEKTU NA ZVÝŠENIE KAPACITY MLEČ. VÝR.

Investor: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO MESTEČKO, 020 52 MESTEČKO

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek , Lazy pod Makyťou 531

Číslo položky	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Montáž za kus [EUR]	Náklady spolu [EUR]	
						C	D
B							
1	ZDROJ TEPLA A CHLADU PRE VZDUCHOTECHNICKÚ JEDNOTKU						
2	Teplé čerpadlo / zdroj chladu MITSUBISHI ELECTRIC model ZUBADAN, typ PUHZ-SHW240YHA, vykurovací výkon 12,5kW	kpl	2	5 150,00	515,00		11 330,00 €
3	Oceľová konštrukcia pre inštaláciu tepelného čerpadla.	kpl	2	161,50	47,50		418,00 €
4	Modul M&R pre reguláciu tepelných čerpadel MITSUBISHI ELECTRIC typ PAC-IF013B	kpl	1	818,90	137,75		956,65 €
5	Modul M&R pre reguláciu tepelných čerpadel MITSUBISHI ELECTRIC typ PAC-SIF013B	kpl	1	695,40	137,75		833,15 €
6							
7							
8	ZDROJ TEPLA A CHLADU PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE OBJEKTU						
9	Teplé čerpadlo / zdroj chladu MITSUBISHI ELECTRIC model ZUBADAN, typ PUHZ-SHW230YHA, vykurovací výkon 23kW	kpl	3	9 620,00	962,00		31 746,00 €
10	Oceľová konštrukcia pre inštaláciu tepelného čerpadla	kpl	3	167,50	47,50		627,00 €
11	Vnútorný hydromodul MITSUBISHI ELECTRIC model ECODAN, typ ESE-YM9EC, súčasťou je elektrošpiňa, el. príkon: 9kW	kpl	3	4 275,95	427,50		14 110,35 €
12	Oceľová konštrukcia pre inštaláciu hydromodulu pre tepelné čerpadlo.	kpl	3	161,50	47,50		627,00 €
13	Modul M&R pre kaskádu tepelných čerpadel MITSUBISHI ELECTRIC typ PAC-IF051 B-E	kpl	1	1 503,85	137,75		1 641,60 €
14	Expanzná nádobá REFLEX typ NG2576, s objemom 25 litrov.	kpl	2	45,60	23,75		208,05 €
15	Trojcestný prepínací ventil DN65 so servopohonom SIEMENS	kpl	1	648,85	123,50		772,35 €
16	Zásobníková nádrž pre akumuláciu ohriatej teplej úžitkovej vody (TUV), firmy IVAR CS typ IVAR EUROTANK V51 800, objem 765litrov, s jínkou pre el. špiňáru, s prírubou, vrátane tep. izol. hr. 100mm	kpl	1	1 427,85	142,50		1 570,35 €
17	Elektrická vložka (elektrošpiňa) pre dŕiev TUV, firmy IVAR CS typ IVAR ASKO HEAT AHR-B-C-9,0 s výkonom 9kW, el. príkon: 9kW, 400W, 50Hz.	kpl	1	755,25	151,05		906,30 €
18	Cirkulačné čerpadlo pre TUV pre mediokruh medzi dŕakovým výmenníkom a zásobníkom TUV, NEREZOVÉ PREVEDENIE ČERPADLA, GRUNDFOS typ MAGNA1, 40-80 F N, el. príkon: 300W, 230V, 50Hz.	kpl	1	1 558,00	152,00		1 710,00 €
19	Čerpadlo určené na cirkuláciu pitnej úžitkovej vody.						
19	Doskový výmenník tepla pre ohrev TUV, firmy G-MAR typ NTS04 HV/CDS-16, PL17, vrátane tepelnej izolácie.	kpl	1	2 828,15	266,00		3 094,15 €

20	kpl	1	2 498,50	247,00	2 745,50 €
Akumulačná nádobá pre vykurovanie a chladiace sústavy, firmy REFLEX typ PHF2000, s objemom 2000 litrov, s čistiacim otvorom + tepelná izolácia REFLEX typ PW2000 (z kaučukovej peny - nenasiakavá izolácia)					
21	kpl	1	674,50	118,75	793,25 €
Rozdeľovač/zberač vykurovacieho systému DN125, vrátane tepelnej izolácie, 3x hrdlo (1xDN50, 1xDN32 + hlavný prívod/odvod 1xDN65, vrátane vypúšťacích límkov)					
22	kpl	2	80,75	30,40	222,30 €
Oceľová konštrukcia pre rozdeľovač/zberač vykurovacieho systému					
23	kpl	1	370,50	71,25	441,75 €
Expanzná nádobá REFLEX typ N320/6, s objemom 300 litrov.					
24	kpl	1	1 879,30	152,00	2 031,30 €
Obehové čerpadlo GRUNDFOS typ MAGNA3, 40-150 F					
25	kpl	1	1 256,85	152,00	1 408,85 €
Obehové čerpadlo GRUNDFOS typ MAGNA3, 52-130 F					
26	kpl	1	2 514,56	380,00	2 894,56 €
Upravňa vody EARTH RESOURCES typ ERWSK25					
27	kpl	1	712,50	237,50	950,00 €
Elektrónistalácia pre meranie a reguláciu (MaR) pre kotlaňu a vykurovací/chladiaci systém					
28					
ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU					
29	kpl	1	73,44	14,25	87,69 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 22K500/800, vrátane závesov, odvzdušnenia					
30	kpl	1	80,34	14,25	94,59 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 22K500/900, vrátane závesov, odvzdušnenia					
31	kpl	3	101,04	14,25	345,88 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 22K500/1200, vrátane závesov, odvzdušnenia					
32	kpl	2	180,19	19,00	369,37 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 33K500/1400, vrátane závesov, odvzdušnenia					
33	kpl	1	257,55	19,00	286,55 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 33K500/2000, vrátane závesov, odvzdušnenia					
34	kpl	1	245,70	19,00	264,70 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 33K500/2000, vrátane závesov, odvzdušnenia					
35	kpl	1	174,87	19,00	193,87 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 33K900/800, vrátane závesov, odvzdušnenia					
36	kpl	1	192,07	19,00	211,07 €
Panelový radiátor firmy KORAD typ 33K900/800, vrátane závesov, odvzdušnenia					
37	kpl	1	259,45	14,25	273,71 €
Panelový radiátor do čistej miestnosti firmy KORADO typ RARIK CLEAN, rozmer 20-900/1600, pozinkovaný, bez krycích plechov, vrátane závesov, odvzdušnenia					
38	kpl	3	385,52	14,25	1 199,31 €
Panelový radiátor do čistej miestnosti firmy KORADO typ RARIK CLEAN, rozmer 20-900/1600, pozinkovaný, bez krycích plechov, vrátane závesov, odvzdušnenia					
39	kpl	1	572,57	19,00	591,57 €
Panelový radiátor do čistej miestnosti firmy KORADO typ RARIK CLEAN, rozmer 30-900/900, pozinkovaný, bez krycích plechov, vrátane závesov, odvzdušnenia					
40	kpl	1	718,58	19,00	737,58 €
Panelový radiátor do čistej miestnosti firmy KORADO typ RARIK CLEAN, rozmer 30-900/1200, pozinkovaný, bez krycích plechov, vrátane závesov, odvzdušnenia					
41	kpl	4	815,87	23,75	3 358,48 €
Panelový radiátor do čistej miestnosti firmy KORADO typ RARIK CLEAN, rozmer 30-900/1400, pozinkovaný, bez krycích plechov, vrátane závesov, odvzdušnenia					
42	kpl	2	913,24	23,75	1 873,97 €
Panelový radiátor do čistej miestnosti firmy KORADO typ RARIK CLEAN, rozmer 30-900/1600, pozinkovaný, bez krycích plechov, vrátane závesov, odvzdušnenia					
43	kpl	19	15,87	7,13	436,81 €
Stojanová konzola pre upevnenie radiátorov do podlahy (pre radiátory inštalované pri stenách, ktoré nie sú nosné)					
44	ks	23	11,70	2,38	333,82 €
Termosatický ventil firmy HERZ typ TS-90-V (s prednastavením), rozmer DN15, priamy					
45	ks	23	6,08	1,50	183,54 €
Spiatočkové šróbenie firmy HERZ typ RL-1, rozmer DN15, priamy					
46	ks	23	17,63	3,80	492,94 €
Termosatická hlavica firmy HERZ typ HERZ "Design"					
47					
48	kpl	3	1 590,30	174,80	5 295,30 €
Fancoil FliKcGroup typ FLEX-GEKO typ GF83.UWC3.SE1A3, vrátane opláštenia, výkon: vykurovanie: max. 10,8kW (50/40°C), chladienie: max. 10,8kW (6/12°C). vrátane regulátora odtok.					
49	kpl	3	25,37	14,25	118,85 €
Oceľová konštrukcia pre upevnenie fanocílov o strop.					

50	Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN15, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži	m	103	4,28	1,90	537,00 €
51	Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN20, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži	m	5	6,17	1,90	40,33 €
52	Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN32, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži	m	15	9,85	2,38	183,40 €
53	Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN40, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži	m	12	12,64	2,85	185,82 €
54	Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN50, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži	m	16	14,35	2,85	275,12 €
55	Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN65, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži	m	56	16,89	3,80	1 158,70 €
56	Oceľová rúra NEREZOVA, rozmer DN15, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení	m	159	9,05	1,90	1 741,61 €
57	Oceľová rúra NEREZOVA, rozmer DN20, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení	m	50	11,12	1,90	650,75 €
58	Oceľová rúra NEREZOVA, rozmer DN25, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení	m	42	13,10	2,38	649,97 €
59	Oceľová rúra NEREZOVA, rozmer DN32, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení	m	17	17,16	2,38	332,04 €
60	Oceľová rúra NEREZOVA, rozmer DN40, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení	m	17	18,11	2,85	356,17 €
61	Oceľová rúra NEREZOVA, rozmer DN50, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení	m	43	24,96	2,85	1 195,68 €
62	Mäkké potrubie Ø15,8x0,8mm, predizolované nenasakovou tepelnou izoláciou, vrátane tvaroviek a kotvenia	m	85	8,84	2,13	931,86 €
63	Mäkké potrubie Ø15,8x0,8mm, predizolované nenasakovou tepelnou izoláciou, vrátane tvaroviek a kotvenia	m	85	12,89	2,13	1 276,86 €
64	Mäkké potrubie Ø25,4x3,0mm, predizolované nenasakovou tepelnou izoláciou, vrátane tvaroviek a kotvenia	m	85	26,03	5,21	2 655,86 €
65	Nápleková nenasaková tepelná izolácia ARMAFLEX typ ACE, 25x22 (hrúbka izolácie 25mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø22mm (DN15))	m	261	4,43	0,95	1 409,40 €
66	Nápleková nenasaková tepelná izolácia ARMAFLEX typ ACE, 32x28 (hrúbka izolácie 32mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø28mm (DN20))	m	55	7,87	1,62	521,46 €
67	Nápleková nenasaková tepelná izolácia ARMAFLEX typ ACE, 32x35 (hrúbka izolácie 32mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø35mm (DN25))	m	42	9,42	1,90	475,61 €
68	Nápleková nenasaková tepelná izolácia ARMAFLEX typ ACE, 40x42 (hrúbka izolácie 40mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø42mm (DN32))	m	32	35,10	2,28	1 196,24 €
69	Nápleková nenasaková tepelná izolácia ARMAFLEX typ ACE, 40x48 (hrúbka izolácie 40mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø48mm (DN40))	m	29	36,25	7,22	1 260,69 €
70	Nápleková nenasaková tepelná izolácia ARMAFLEX typ ACE, 40x60 (hrúbka izolácie 40mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø60mm (DN50))	m	59	38,67	7,79	2 740,85 €
71	Nenasaková tepelná izolácia ARMACELL typ ARMAFLEX DUCT, s hliníkovou fóliou, samolepiaca, hrúbka 40mm, pásy, vrátane upevňovacích prvkov	m ²	22	34,87	2,85	829,73 €
72	Guľový kohút DN25	ks	6	10,80	3,80	87,61 €
73	Guľový kohút DN40	ks	3	15,74	4,75	61,47 €
74	Guľový kohút DN50	ks	12	25,05	5,23	363,32 €
75	Guľový kohút DN50	ks	3	40,01	7,13	141,45 €

76	Gulový kohút DN65	ks	7	105,45	12,83	827,93 €
77	Príruba DN32	ks	2	10,64	3,80	28,88 €
78	Príruba DN40	ks	4	11,68	5,23	67,60 €
79	Spätná klapka DN32	ks	1	43,70	4,75	48,45 €
80	Spätná klapka DN50	ks	1	85,50	7,13	92,63 €
81	Spätná klapka DN65	ks	1	144,40	12,83	157,23 €
82	Filter DN32	ks	1	16,53	4,75	21,28 €
83	Filter DN50	ks	1	33,92	7,13	41,04 €
84	Filter DN65	ks	1	60,14	15,68	75,81 €
85	Vypúšťací guľový kohút DN15	ks	9	6,03	3,80	38,49 €
86	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" , so spätnou klapkou	kpl	14	10,45	3,80	139,50 €
87	Diferenčný prepúšťací ventil DN20, nastaviteľný	ks	2	26,38	12,83	79,61 €
88	Teplomjer, radiálny s rozsahom merania 0°C až 120°C, vrátane montážnej jímky	ks	16	37,05	12,83	798,00 €
89	Manometer axiálny s rozsahom merania 0 až 6 bar, vrátane montážnej jímky	ks	5	12,92	4,75	88,35 €
90	Manometer radiálny s rozsahom merania 0 až 6 bar + skúšobný ventil, vrátane montážnej jímky	ks	6	32,49	12,83	271,89 €
91	Poistný ventil DN20, PN16, T= 0 °C až +110 °C, otvárací pretlak v rozmedzí od 0,5 do 10 bar	ks	3	39,99	12,83	158,18 €
92	Protisplhna pera na upešenie prestupov vyk. rozvodov prechádzajúcich stenami, 750ml	kpl	6	13,05	2,61	93,98 €
93	Regulačný/vyvažovací ventil firmy HERZ typ STROMAX-M, rozmer DN25, s meracím ventílkami pre meranie tlakovej diferencie, vrátane žrobení	kpl	3	62,89	9,00	217,17 €
94	Flaková hadica opletená nerz., rozmer DN25, dĺžka 0,5m, PN10, T= +110°C, vrátane žrobení	kpl	5	19,20	3,80	136,80 €
95	Výpočet hydraulického vyregulovávacieho vykurovacieho systému	kpl	1		332,50	332,50 €
96	Projekt skutočného vykurovania	kpl	1		665,00	665,00 €
97	Odpovedávajúca projektová dokumentácia (projekt, rozplňujúci protokoly)	kpl	1		522,50	522,50 €
98	Vyregulovanie vykurovacieho systému	NH	48		12,83	615,60 €
99	Uvedenie do prevádzky, začatie obsluhy	NH	24		12,83	307,80 €
100	Skúšky vykurovacieho systému podľa príslušnej normy	NH	48		12,83	615,60 €
101		%			126 710,73 €	
102	Dodávka	%	1			1 267,11 €

Cena spolu bez DPH	127 977,83 €
DPH ... 20%	25 595,57 €
Cena vrátane DPH	153 573,40 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšíření prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavbné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

F - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lázy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				46 318,35
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		20,00%	0,00
znižovaná	46 318,35		20,00%	9 263,67
Cena s DPH		v EUR		55 582,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

DUŠAN ONDŘÍŠEK
rodinná firma
020 55 Lázy pod Makytou 531
IČO: 1028100 IČ DPH: 1028100

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť:

F - Zdravotechnika

Miesto:

Hospodársky dvor Dohňany

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant:

AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Koľo dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 318,35

PSV - Práce a dodávky PSV

46 318,35

721 - Zdravotechnika

46 318,35

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie prevádzkare - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

1 - SO 01 Stavebné úpravy a zmena využitia objektu na zvýšenie kapacity mliečnych výrobkov

Časť

F - Zdravotechnika

Miesto Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

P. ly C. p	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						46 318,350
o	PSV	Práce a dodávky PSV				46 318,350
o	721	Zdravotechnika				46 318,350
1	R 721171106R	Zdravotechnika - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	46 318,35	46 318,350

Krycí list rozpočtu

Stavba ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.Vy.Miesto:																																																			
Objekt SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITÝM.V.ZDRAVOTECHNIKA																																																			
Zákazka:	Spracoval:	Ks:																																																	
		Dňa	21.4.2020																																																
Odberať: PD MESTEČKO	IČO:																																																		
	Dič:																																																		
Dodávateľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531	IČO: 40680500																																																		
	Dič: SK1020516388																																																		
Projektant:	IČO:																																																		
	Dič:																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>20 699,25</td> <td>0,00</td> <td>20 699,25</td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>19 530,95</td> <td>6 088,15</td> <td>25 619,10</td> <td>7</td> <td>Komplešná úroveň</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>46 318,35</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV	20 699,25	0,00	20 699,25	6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV	19 530,95	6 088,15	25 619,10	7	Komplešná úroveň	0,00	3	MONT				8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			46 318,35	10	Spolu	0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																													
1	HSV	20 699,25	0,00	20 699,25	6	Ostatné náklady	0,00																																												
2	PSV	19 530,95	6 088,15	25 619,10	7	Komplešná úroveň	0,00																																												
3	MONT				8	HZS	0,00																																												
4					9																																														
5	Spolu			46 318,35	10	Spolu	0,00																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>VRN</th> <th></th> <th>D</th> <th>VRN</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Stážné podmienky dopravy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Stážné výrobné podmi</td> <td>0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Hirské ošlehu</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové uplvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				C	VRN		D	VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stážné podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00	12	Stážné výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Hirské ošlehu	0% z [H+P+M]	0,00	13	Prevádzkové uplvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	14				19				15				20	Spolu		0,00		
C	VRN		D	VRN																																															
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stážné podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00																																												
12	Stážné výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Hirské ošlehu	0% z [H+P+M]	0,00																																												
13	Prevádzkové uplvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																												
14				19																																															
15				20	Spolu		0,00																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Projektant,rozpočtár</th> <th colspan="2">E</th> <th colspan="2">Ďalšie náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>21</td> <td>Súčt nákov 5,10,15,20</td> <td>46 318,35</td> <td>46 318,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>46 318,35</td> <td>9 263,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td></td> <td>55 582,02</td> </tr> </tbody> </table>				Projektant,rozpočtár		E		Ďalšie náklady				21	Súčt nákov 5,10,15,20	46 318,35	46 318,35			22	DPH 20% z	46 318,35	9 263,67			23	DPH 0% z	0,00	0,00			24	Spolu v EUR		55 582,02																		
Projektant,rozpočtár		E		Ďalšie náklady																																															
		21	Súčt nákov 5,10,15,20	46 318,35	46 318,35																																														
		22	DPH 20% z	46 318,35	9 263,67																																														
		23	DPH 0% z	0,00	0,00																																														
		24	Spolu v EUR		55 582,02																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Odberať</th> <th>26</th> <th>Dodávateľ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Odberať	26	Dodávateľ																																													
Odberať	26	Dodávateľ																																																	
<p>DUŠAN ONDRÍŠEK 020 25 Lazy pod Makytou 531 40680500 IČO 21.04.2020</p>																																																			

Odberteľ: PD MESTEČKO

Projektant:

Dodávateľ: Diéšan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Stavba: ROZŠŘEŘENIE PREVAZKARNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO

Objekt: SO 01 STAV.OBRANY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITY MV.ZDRAVOTECHNIKA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.04.2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Opis	Montáž	Materiál	Spolu	Príloha (I)	Príloha (II)
Práce HSV	15 128,44	0,00	15 128,44	0,0000	0,0000
ZEMNÉ PRÁCE	787,34	0,00	787,34	41,6000	0,0000
VODOSROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 803,47	0,00	4 803,47	0,0000	17,8400
OSTATNÉ PRÁCE	20 539,25	0,00	20 539,25	41,6900	17,8400
Práce HSV					
Práce PSV	333,57	255,75	589,32	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TERENNE BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII	8 875,12	0,00	8 875,12	0,5500	0,8000
ZHRAŤOVANIE KANALIZÁCIA	11 316,96	0,00	11 316,96	0,3700	0,0000
ZHRAŤOVANÝ VODOVOD	51,80	132,40	184,20	0,0500	0,0000
ZHRAŤOVANÉ VÝBAVENIE	951,50	5 700,00	6 651,50	0,0000	0,0000
ZHRAŤOVANÉ VÝBAVENIE	19 530,55	5 088,16	24 618,71	1,1700	0,0000
Práce PSV					
Práce PSV	46 318,35	5 088,16	51 406,51	42,8600	17,8400
CELKOVÝ EUR					

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKARNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITYMV-ZDRAVOTECHNIKA

Odberteľ: PD MESTEČKO
 Spracoval:
 Projektant: Ks.
 Dodávateľ: Dušan Ondrejčík, Lazy pod Makytou 631
 Stavba: ROZŠÍRENIE PREVÁDZKARNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO
 Datum: 21. 04. 2020
 Objekt: SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITYMV-ZDRAVOTECHNIKA

Přehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Názdov	M	Množstvo	Merná	Material	Cena celkom	hmotnosť	Sum
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁČE							
1/A 1	13971101	Výkop v uzavretých priestoroch v hĺbkovej 1 až 4	m3	156,800	75,80		11 760,00		
		245*0,8*0,8		156,800					
1/A 1	16220102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hĺbkovej 1 až 4 do 50 m	m3	60,150	1,75		105,26		
		22 03*44,1		60,150					
1/A 1	16710101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hĺbkovej 1 až 4	m3	60,150	6,10		366,91		
1/A 1	171201201	Uloženie systému na skladosť do 100 m3	m3	60,150	0,40		24,06		
1/A 1	174101001	Závažový výkopový materiálom	m3	90,650	13,80		1 250,97		
		156,8*6,1		90,650					
1/A 1	17510101	Obsyp potrubia pieskom a štrkopieskom (bez záťaženia)	m3	44,100	35,49		1 565,11		
		245*0,8*0,8		44,100					
		ZEMNÉ PRÁČE				15 128,44	0,00	15 128,44	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Ložko pod potrubie z drobného tŕšteného kamenná frakcia do 4 mm (bez záťaženia)	m3	23,090	34,80		803,35	41,691	
		245*0,8*0,15		23,090					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
		OSTATNÉ PRÁČE							
						767,34	0,00	767,34	41,690
									0,000

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MIESTEČKO / SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITYMV-ZDRAVOTECHNIKA

Číslo	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Materiál	Cena celkom	Hodnota	Sum
13/B 1	965044121	úprava a vyspravenie podlahy (zásať kanalizácia pod podlahou) 245*0,8	m ²	196,000 196,000	19,20		3 763,20	17,640
13/B 1	979081111	Zvislá doprava a naloženie sutiny a vybitýňť hmotí 245*0,2*1,1	t	53,900 53,900	15,40		830,06	
32/B 1	979082314	Vodorovná doprava sutie a vybitýňť hmotí bez naloženia, s vypočítanou a hrubým uvoľnením po sčete na vzdialenosť do 2 km OSTATNÉ PRÁČE	t	53,900 4 803,47	3,90 4 803,47	0,00	210,21 4 803,47	0,000 17,640
		Práca HSY			20 699,25	0,00	20 699,25	41,690
		Práca PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482113	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 10 mm, Ø vnútorné do 95 mm	mt	85,900	2,70		175,90	
713/A 4	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 25 mm, Ø vnútorné do 36 mm	m	70,000	2,20		154,00	0,001
713/A 5	968713703	Práca hmotí sieť izolácie tesnené v kolektívnej výške do 6 m	t	0,168	25,74		4,37	
S/S20	283175010102	Izolácia trubica, hrúbka steny 5 mm, priemer 18 mm	M	15,000		0,22	3,30	
S/S20	283175010103	Izolácia trubica, hrúbka steny 5 mm, priemer 22 mm	M	30,000		0,18	5,40	
S/S20	283175010105	Izolácia trubica, hrúbka steny 5 mm, priemer 28 mm a 32mm	M	75,000		0,59	44,25	
S/S20	283175010105	Izolácia trubica, hrúbka steny 15 mm, priemer 18 mm	M	30,000		0,24	7,20	
S/S20	283175010112	Izolácia trubica, hrúbka steny 20 mm, priemer do 25 mm	M	20,000		1,19	23,80	
S/S20	283175010112	Izolácia trubica, hrúbka steny 20 mm, priemer 22 mm	M	50,000		1,42	71,00	
S/S20	283175010113	Izolácia trubica, hrúbka steny 25 mm, priemer do 35 mm	M	70,000		1,44	100,80	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB KONŠTRUKCIÍ			333,57	255,75	589,32	0,000

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTČKO / SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBL.NA ZVÝŠENIE KAPACITYMIV-ZDRAVOTECHNIKA

Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena jednotk.	Hmotnosť	Surf
ZIT-VNUTORNÁ KANALIZÁCIA								
721/A 1	Potrubié z rúr PVC 110/4, 3 ležalé pod podlahou	m	110,000	18,80		2 046,00	0,156	
721/A 1	Potrubié z rúr PVC 125/4, 9 ležalé pod podlahou	m	135,000	21,80		2 943,00	0,265	
721/A 1	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé	m	10,000	33,30		333,00	0,021	
721/A 1	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	40,000	12,40		496,00	0,017	
721/A 1	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	m	5,000	17,30		87,50	0,003	
721/A 1	Potrubié z rúr PE 125/3 odpadné (ochranná rúra dažďových odpadov 1,5m nad L1 T)	m	6,000	21,60		129,60	0,004	
721/A 1	4T1,5		6,000					
721/A 1	Potrubié z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	5,000	21,70		108,50	0,008	
721/A 1	Manžeta posilňovacia výstuž HL s bočným odtokom (sprcha)	kus	3,000	10,80		31,80	0,002	
721/A 1	Ležalce s výstupmi spávaním plastové DN125	kus	4,000	85,64		354,56	0,342	
721/A 1	Ventilácie hliníkové HL 50 DN 100 (D=1M)	kus	2,000	68,40		132,80	0,024	
721/A 1	Skobica leštovaná kanalizácie voľba: 40 DN 125	m	305,000	0,60		183,00		
721/A 1	Presun hmoté sive vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	2,589	11,24		29,36		
	ZIT-VNUTORNÁ KANALIZÁCIA			6 875,12		0,00	6 875,12	0,680
ZIT-VNUTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	Potrubié vodorovné z oceľových rúrok zátvorených pozinkovaných 11 355 DN 25 (služba potrubie k HNZ)	m	3,000	11,40		34,20	0,009	
721/A 2	Potrubié z viacvrstvových rúr PE napr. Gaberit Megla DN15	m	45,000	11,30		508,50	0,006	
721/A 2	Potrubié z viacvrstvových rúr PE napr. Gaberit Megla DN20	m	80,000	12,40		992,00	0,015	

Rozpočet ROZŠIŘENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITIVNÝ-ZDRAVOTECHNIKA

Černík	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Štr
721/A 2	722171313	Potrubi z viacvrstvových rúr PE napr Geberit Mepla DN25	m	45,000	15,40		693,00	0,015	
721/A 2	722171315	Potrubi z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN32	m	120,000	25,60		3 072,00	0,082	
721/A 2	722171316	Potrubi z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN50	m	430,000	32,40		4 212,00	0,120	
721/A 2	722220111	Armatúry vodovodná s jedným závitom, nástavka K.247 pre výtokový ventil G 1/2"	kus	2,000	4,20		8,40	0,000	
721/A 2	722220112	Armatúry vodovodná s jedným závitom, nástavka K.247 pre výtokový ventil G 3/4"	kus	4,000	5,70		22,80	0,001	
721/A 2	722231042	Montáž a dodávka vodovodných armatúr s 2 závitmi - guľový ventil G 1"	kus	4,000	11,80		47,20	0,000	
721/A 2	722231043	Montáž a dodávka vodovodných armatúr s 2 závitmi - guľový ventil G 1"	kus	4,000	17,60		70,40	0,000	
721/A 2	722231114	Podlažné príslušenstvo - hydrantová skrinia s výtlačkom 25	sub	2,000	595,00		790,00	0,043	
721/A 2	722230226	Tržkové-súčasti vodovodného potrubia do DN 50	m	423,000	4,15		485,45	0,075	
721/A 2	722230224	Príslušenstvo a tesniace vodovodného potrubia do DN 50	m	423,000	0,87		368,01	0,004	
721/A 2	99972101	Práca montážna súčasti vodovodného potrubia do DN 50	l	0,897	15,80		14,00		
		ZEDNUTORBY VODOVOD			11 318,96		0,00	11 318,96	0,370
		ZTI-STROJNE VYBAVENIE							
721/A 4	72413E122	Montáž obehových čerpadiel vodovodných G 1"	sub	2,000	25,90		51,80	0,004	
SIS-40	4265002000	Obehové čerpadlo Grundfos 1"	kus	2,000	65,20		132,40	0,045	0,000
		ZTI-STROJNE VYBAVENIE			51,80		132,40	0,050	0,000
		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119309	Montáž záchoďovej misy kombinovanej so šikmým odpadom	sub	2,000	30,00		60,00	0,001	
721/A 5	725019401	Montáž umývadiel na sprchy do mŕtva bez výtokovej armatúry (U)	kus	6,000	20,00		120,00	0,003	

ROZPOČET ROZŠÍRENIE PREVÁDZKARNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITYMV-ZDRAVOTECHNIKA

Číslo	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Material	Čierna práca	Intenzita	Sub
721/A 5	725215001	Montáž keramickeho sipa k umyvadlu	sub	6,000	3,50			21,00	0,012
721/A 5	725241112	Montáž sprchovacieho kúta	sub	3,000	36,00			108,00	6,001
721/A 5	725245753	Montáž hygienického panelu	kus	1,000	140,00			140,00	0,000
721/A 5	725319111	Montáž jednoducho kuchynského drezu hranateho bez vylukových armatúr	sub	1,000	10,00			10,00	0,000
721/A 5	725559105	Montáž skumulečného stojateho elektrického zásobníka teplej vody 300l s príslušenstvom	sub	2,000	120,00			240,00	0,002
721/A 5	725819201	Montáž a doplnka ventilov nástenných G 1/2 s prip. na hadicu	sub	2,000	12,40			24,80	0,001
721/A 5	725819202	Montáž a doplnka ventilov nástenných G 3/4 s prip.na hadicu	sub	3,000	13,60			40,80	0,001
721/A 5	725819401	Montáž a doplnka ventilov rohových G 1/2	sub	16,000	5,20			78,00	0,004
721/A 5	725629508	Montáž balení umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním odpadového ventila	kus	7,000	8,50			58,50	
721/A 5	725560201	Montáž balení nástenných pákových sprchových (SK-VL)	kus	4,000	2,80			11,20	0,000
721/A 5	725560202	Montáž započtovy uzamykajúce umývadlo a drez	kus	7,000	3,10			21,70	0,003
721/A 5	725369220	Montáž a doplnka kondenzátového sifonu-kohletr VZT +súčasne	kus	7,000	2,00			14,00	0,000
721/A 5	725589101	Montáž dverok keramických lekovných 300 x 500 mm	kus	3,000	0,20			0,60	
721/A 5	998725101	Presun hmitk pre zabudovanie predmetu v objektoch výšky do 6 m		0,266	18,30			4,90	
S/S50	551174150601	Balenie drezová páková stojanková	kus	1,000			90,00	90,00	
S/S50	551174150601	Drez kuchynský nerezový	kus	1,000			100,00	100,00	
S/S50	551174150601	Západková uzáverka umývadlová	kus	6,000			25,00	150,00	
S/S50	551174150601	Západková uzáverka drezová	kus	1,000			25,00	25,00	
S/S50	5514513100	Balenie sprchová s pravou sprchou 122x 100 mm (SR)	kus	3,000			110,00	330,00	0,012

ROZPOČET ROZŠIŘENIE PREVÁDZKARNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / SO 01 STAV.ÚPRAVY A ZMENA VYUŽITIA OBJ.NA ZVÝŠENIE KAPACITYMV-ZDRAVOTECHNIKA

Číslik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Mnosť	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Štát
S/S50	553174150501	Batéria umývadlová stojanová páková	Kus	6,000		50,00	300,00		
S/S50	553174150501	Zmiešavacia batéria s výškovým ramenom (VL)	Kus	1,000		120,00	120,00		
S/S50	553174150701	Súprava HL408 (auk.práčka)	Kus	1,000		130,00	130,00		
S/S50	553174150701	Vrakový levík HL21-ppod polist ventl OV	Kus	2,000		20,00	40,00		
S/S60	64208240106	Keramicke umyvadlo	Sub	6,000		65,00	390,00		
S/S90	642174150101	Sprechový kú - poslahová vpusť	Kus	3,000		65,00	195,00		
S/S90	642174150101	Keramicke misoar s lakovým spracovaním	Kus	1,000		120,00	120,00		
S/S80	642174150102	Vyleta keramicke so sklopnou mrežkou	Kus	1,000		120,00	120,00	0,001	
S/S90	642174150102	Hygienický panel	Kus	1,000		950,00	950,00	0,001	
S/S90	642174150102	Elektrický prívesec vody OKC 300 s prísústvom + doprava	Kus	2,000		1 200,00	2 400,00	0,002	
S/S90	642174150102	Poznanie a neresobné umyvadlo - sprej, vpusť, 31401; zácladnia a príslušenstvo - vrd, samostatná osová pomôcka	Subj	0,000		0,00	0,00	0,000	
S/S90	6425211400	Kombi WC so sedákom a ranným vaničkom	Kus	2,000		90,00	180,00	0,050	
		ZITZARADOVACIE PREDMETY				5 760,00	5 760,00	0,100	0,000
		Práce PSV				19 530,85	19 530,85	1,170	0,000
		Celkom v EUR				40 230,20	6 088,15	42,860	17,640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rozšíření převádžkarne - výroba mléčných výrobků PD Mestečko

Objekt:

2 - SO 02 Vodovodná přípojka, kanalizační přípojka

JKSO:

Místo: Hospodářský dvor Dohňany

KS:

Datum: 21.04.2020

Objednatel:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH				52 769,03
	Základ dane	Sazba dane	Výška dane	
OPÍ základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	52 769,03	20,00%	10 553,81	
Cena s DPH		v EUR		63 322,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DUŠAN ONDRÍŠEK
Hospodářský dvor
020 55 Lazy pod Makytou 531
IČO: 100000000 IČ DPH: SK20170702

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

2 - SO 02 Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka

Miesto

Hospodársky dvor Dohňany

Dátum:

21.04.2020

Objednavateľ

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant

AGROKONTAK

T - Ing. M.

Zhotoviteľ

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ

Janek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 769,03

HSV - Práce a dodávky HSV

52 769,03

8 - Rúrové vedenie

52 769,03

ROZPOČET

Stavba

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

2 - SO 02 Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka

Miesto:

Hospodársky dvor Dohňany

Dátum:

21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant:

AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makýiou 531

Spracovateľ:

P. Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 769,030
0	HSV		Práce a dodávky HSV				52 769,030
0	B		Rúrové vedenie				52 769,030
1	K	871171000R	Vodovodná a kanalizačná prípojka - vid. samostatný rozpočet	kol	1,000	52 769,03	52 769,030

Krycí list rozpočtu

Stavba ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML V Miesto:	
Objekt SO 02 VODOVODNÁ PRIPOJKA, KANALIZAČNÉ PRIPOJKY	
Zákazka:	Ks:
Spracoval:	Dňa: 21.4.2020
Odberateľ: PD MESTEČKO	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Dušan Ondrišník, Lazy pod Makyťou 831	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:


A	ZRN	Montáž	Material	ZRN správa	B	Časť náklady	
1	HSV	42 919,34	9 849,69	52 769,03	6	Ostatné náklady	0,00
2	FSV				7	Komplekčná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			52 769,03	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažné podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažné výrobné podm. 9%	z [H+P]	0,00	17	Horská oblasť	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Manoštáverská doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet nákov z 10-15,20	52 769,03	52 769,03
		22	DPH 20% z	10 553,91	10 553,91
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		63 322,84

Odberateľ	25	Dodávateľ
-----------	----	-----------

DUŠAN ONDRIŠNÍK
 Mestská ulica 831
 Lazy pod Makyťou 831
 020 01 Mestečko
 IČO: 471234567 DIČ: SK20123456789

21. 04. 2020 

Guberať: PD MESTEČKO

Projektant:

Dodávateľ: Dušan Ondříšek, Lazý pod Malytou 531

Služba: ROZŠÍRENIE PREVÁDZKARNE-VÝROBA ML.VÝROBY MESTEČKO

Objekt: SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21. 04. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Odvet'	Montaz	Materiál	Spolu	hmotnosť (t)	Sal (t)
Práce HSY					
ZEMNE PRÁCE	32 815,61		0,00	32 815,61	0,6400
VODOROVNE KONSTRUKCIE	1 628,45		0,00	1 628,45	97,5000
SPEVNENE PLOCHY	573,07		0,00	573,07	107,0200
POTRUBNÉ ROZVODY	2 561,27		9 649,69	12 410,96	13 7400
PRESURNY HMŔT	5 542,84		0,00	5 542,84	0,0000
Práce HSY	42 919,34		9 649,69	52 769,03	218,1000
Celkom v EUR	42 919,34		9 649,69	52 769,03	218,1000

Rozpočet ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / SO 02 VODOVODNÁ PŘÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PŘÍPOJKY

Odberteľ: PO MESTEČKO

Projektant:

Dodávateľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Mlýnskou 531

Stavba: ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO

Objekt: SO 02 VODOVODNÁ PŘÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PŘÍPOJKY

Spracovať:

Ks:

Datum: 21. 04. 2020

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Čepa celkom	hmotnosť	Sum
		Práce HSY							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201201	Hĺbenie západových jám v hornine triedy 3, do 100 m3 (vodomerná šachta)	m3	15,000	33,10		496,50		
1/A 1	131201208	Poplatok za lepkosť v hornine triedy 3 pri hĺbení západových jám	m3	15,000	0,90		13,50		
1/A 1	132201202	Hĺbenie ťh šírka od 0,6 do 2 m v hornine triedy 3, od 100 m3 do 1000 m3 (vzr prípojky výškové kanál. výškové kempy)	m3	634,520	12,50		7 831,50		
1/A 1	132201209	Poplatok za lepkosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení ťh šírka od 0,6 do 2 m	m3	634,520	7,80		4 758,90		
1/A 1	132201209	Získovanie príložného parciele OT pri pozemkovej vedenie, hĺbka od 2 m	m2	870,000	3,80		3 306,00	0,844	
1/A 1	161101101	Odstavenie príložného páženie ťh pri pozemkovej vedenie, hĺbka do 2 m	m2	870,000	2,20		1 914,00		
1/A 1	181101101	Zonitá prehmestenie výkopu bez talobenia z horniny 1 až 4 pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	149,540	4,80		687,98		
1/A 1	181101101	15-85, 11-49, 43		149,540					
1/A 1	182201102	Vodoravné prehmestenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	M3	149,540	1,75		261,70		
1/A 1	187101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	149,540	6,10		912,18		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	149,540	0,50		74,77		
1/A 1	174101001	Zásyp ťh výkopovým materiálom	m3	484,980	13,80		6 692,72		

Rozpočet ROZŠÍŘENIE PREVADZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / 50.02 VODOVODNÁ PŘÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PŘÍPOJKY

Číslik	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Manoží	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
		634.52-148.54		484,930					
1/A 1	175101101	Obsyp podrubie pieskom a štrkopieskom (64*1,1*0,3)+150*2*0,3*(148*1,1*0,15)	m3	85,110	35,48		3 020,55		
221/B 1	113107132	Odstáranie podkladov alebo krytov z betónu prosťého hrúbky do 150 mm s plochou do 200 m2 68*1,1	m2	71,500	30,10		2 152,15		35,750
221/B 1	113107142	Rezanie a odstáranie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou do 200 m2 ZEMNÉ PRÁCE	m2	71,500	5,50	32 616,61	0,00	393,25	12,942
		VODOVODNÉ KONSTRUKCIE							
254/C 1	451575111	Podkladová vrstva hr. do 250 mm s rozprestretím a zhrutnením a s urovňovaním normaj pl. zo strusopasku (vodom. 3.tichia) 2,5*2*0,2	m3	1,000	30,40		30,40		2,000
271/A 1	451572111	Ľadko pod pokrubie skaly v okrajoch výkope a dieratano ľadadnia kamenná frakcie do 4 mm (64*1,1*0,1)+50*2*0,15*(148*1,1*0,15)	m3	49,430	30,60		1 512,55		83,451
271/A 1	452311101	Podkladové a zpevňovacie dosky z veľkou hrúbky (120*15 v povrchnom výkope pri prírubie a trúbke obječky (vodotníč.šachňa) 2,3*2*0,2	m3	0,920	90,75		83,48		2,033
		VODOVODNÉ KONSTRUKCIE							
		SPEVŇOVNÉ PLOCHY							
231/C 1	558905111	Upravené podkladu po prístupoch, pre inžinierske siete kamennom obal. asfaltom hr.18cm so zhrutnením 65*1,1*0,7	m3	50,050	11,45		573,07		107,022
		SPEVŇOVNÉ PLOCHY							
271/A 1	571171121	POTRUBNÉ ROZVODY Montáž potrubia z lisových polyetylénových rúrok HDPE D 40 (DN32)	m	32,000	0,11		3,52		
		VODOVODNÉ KONSTRUKCIE							
		SPEVŇOVNÉ PLOCHY							
		POTRUBNÉ ROZVODY							
		Montáž potrubia z lisových polyetylénových rúrok HDPE D 40 (DN32)	m	32,000	0,11		3,52		

Rozpočet ROZŠÍRENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MIESTEČKO / SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

Číslník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súčet
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z takových polyetylénových rurok HDPE D 63 (DN60)	m	5,000	0,28		1,40		
271/A 1	871241111	Montáž potrubia z takových polyetylénových rurok HDPE D 80 (DN80)	m	57,000	1,19		57,63	0,001	
271/A 1	879262159	Príslušenstvo za montáž vodovodných prípojek	kus	1,000	15,60		15,60	0,000	
271/A 1	891261111	Montáž a dodávka armatúr a vodomerom na vodomernej šachte	sub	1,000	650,00		650,00	0,002	
271/A 1	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	94,000	0,50		47,00		
271/A 1	895101111	Výškový roviš CY 4,2mm ² (D+K)	m	94,000	0,70		65,80	0,388	
271/A 1	899104111	Osadenie poklopov liatinového s rúrom s hmotnosťou do 100 kg (voľ šachty)	kus	1,000	25,12		25,12	0,008	
271/A 1	899201111	Osadenie múže liatinovej s rámom s hmotnosťou do 50 kg (vstup)	kus	1,000	9,50		9,50	0,004	
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 150 z PVC v obvodnom výkone so sklonom do 20%	m	75,000	0,80		60,00	0,001	
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 200 PVC v obvodnom výkone so sklonom do 20%	m	190,000	0,70		133,00	0,002	
271/A 3	871313123	Montáž tvarovky ležacej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC ležacej gumovým kružkom v obvodnom výkone DN 150 mm	kus	9,000	2,50		22,50	0,000	
271/A 3	871353121	Montáž tvarovky ležacej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC ležacej gumovým kružkom v obvodnom výkone DN 200	kus	5,000	3,96		23,40	0,000	
271/A 3	862311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	75,000	1,50		112,50		
271/A 3	862351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	190,000	1,70		323,00		
271/A 3	895841111	Zhotovenie kanalizačnej vprete uličnej z betónových cieľov typ UV-50 normálny	kus	1,000	66,40		66,40	0,341	
271/A 3	895841111	Montáž preťahovacej vodomernej šachty 1200/1500mm	kus	1,000	260,00		260,00	0,341	
311/A 1	895891112	Osadenie plastovej šachty DN400	kus	10,000	65,00		650,00	0,137	
321/C 1	820441113	Výrez otvoru do leštviacej šachty DN200 (diaľbová kanalizácia)	kus	2,000	15,30		30,60		

Rozpočet ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTČKO / SO OZ VODOVODNÁ PŘÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PŘÍPOJKY

Číslo	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Merítz	Material	Cena skokom	Hmotnosť	Surf
S/S20	283187350101	PVC odbočka 200/150	kus	6,000	0,00		15,00	50,00	
S/S20	283187350101	PVC koleno 150/350st	kus	5,000			16,00	80,00	
S/S20	283187350101	PVC koleno pákové 123/150	kus	4,000			17,80	68,00	
S/S20	283187350101	HDPE vodovodné potrubie DN90x5,4 mm (DN83) SDR17 (PN10) 57*1,03	m	52,130			6,50	403,85	
S/S20	285082080107	Navrtávací pás univerzálny 110/80	kus	1,000			120,00	120,00	
S/S20	286082080311	Navrtávací pás univerzálny 50/2"	kus	1,000			70,00	70,00	
S/S20	2861102600	Kanalizačné rúry PVC AWADOCK SNS- hladké s hrúbkou DN150x 6000mm (+9% strážní)	kus	13,625			50,00	681,25	0,037
S/S20	2861102600	75x5 1,09	kus	13,625					
S/S20	2861102600	Kanalizačné rúry PVC AWADOCK SNS- hladké s hrúbkou DN200x 6000mm (+9% strážní)	kus	34,517			60,00	2 071,02	0,093
S/S20	2861102600	160x5x1,09	kus	34,517					
S/S20	2861118300	Zemná súprava tesniacej súpravy s poklopom	kus	2,000			56,50	113,00	0,002
S/S20	2861118300	HDPE vodovodné potrubie DN120/110 (DN90) SDR17 (PN10) +9% strážní	m	34,660			1,50	52,02	0,005
S/S20	2861118300	32*1,09	m	34,660					
S/S20	2861118300	HDPE vodovodné potrubie DN135/90 mm (DN65) SDR17 (PN10) 57*1,09	m	5,450			3,50	19,02	0,005
S/S40	4229121000	Prífabrikovaná vodovodná šachta 1200/1500 (komplet s poklopom + doprava)	kus	1,000			1 050,00	1 050,00	0,006
S/S40	4229121000	Súprava zemná posúvavá (šupáková) Y 1020 EN 50 mm	kus	2,000			20,30	40,60	0,013
S/S50	553187420802	Koň bahenný (vpuštie)	KUS	1,000			22,40	22,40	0,006
S/S50	553187420801	Rost s rámcem 500 x 500 mm, D 400 - 401 (vpuštie)	KUS	1,000			80,00	80,00	0,105
S/S70	592187308101	Kanalizačná šachta piasťová DN400 - RENAUX komplet dno, vliovacek, poklop	KUS	10,000			440,00	4 400,00	12,800

ROZPOČET ROZŠÍŘENIE PREVÁDZKÁRNE-VÝROBA ML.VÝROBY-MESTEČKO / SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

Čarník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Šír
S/S70	552187425301	Dno s kašovým preháňadlom, TSV 2a (uľahná vlna)	KUS	1,000		70,00	70,00	0,070	
S/S70	552187425402	Skruž srovná s výškou DN 200, TSV 3d (UV)	KUS	1,000		30,00	30,00	0,090	
S/S70	552187425501	Skruž herná b=200 mm, TSV 5c (UV)	KUS	1,000		80,00	80,00	0,040	
		POTRUBNÉ ROZVODY			2 561,27	9 849,69	12 410,96	13,740	0,000
		PRESUNY HMŔT							
		Presun hmôt pre potrubie z nár hĺbkové plastových a sklolaminátových v objazdovom výkope	I	219,088	25,30		5 542,94		
271A 1	638276101	PRESUNY HMŔT			5 542,94	0,00	5 542,94	0,000	0,000
		Práce HSV			42 818,34	9 849,69	52 769,03	219,100	48,680
		Celkom v EUR			42 919,34	9 849,69	52 769,03	219,100	48,680

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie prevádzkárne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

6 - SO 06 Spevnené plochy

JKSO

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

KS:

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ:

PD Mestečko, 020 55 Mestečko

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

AGROKONTAKT - Ing. M. Janek

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Rozmätka:

Cena bez DPH				72 185,35
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH zákonná	0,00		20,00%	0,00
znižovaná	72 185,35		20,00%	14 437,07
Cena s DPH		v EUR		86 622,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.4.2020

Pečiatka

DUŠAN ONDRÍŠEK
stavebný podnikateľ
020 55 Lazy pod Makytou 531
IČO: 471235000 IČ DPH: 471235000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rozšírenie prevádzkárne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt

6 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

Projektant: AGROKONTAK
T - Ing. M.
Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

Kód zlehu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 185,35

HSV - Práce a dodávky HSV

65 566,57

1 - Zemné práce

7 452,79

2 - Zakladanie

2 196,83

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

462,70

6 - Komunikácie

32 464,61

8 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 041,26

8 - Rúrové vedenie

472,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 299,03

99 - Presun hmôt HSV

4 137,31

PSV - Práce a dodávky PSV

6 618,79

157 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 618,79

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie prevádzkarne - výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko

Objekt:

6 - SO 06 Spevnené plochy

Miesto: Hospodársky dvor Dohňany

Dátum: 21.04.2020

Objednávateľ: PD Mestečko, 020 55 Mestečko

AGROKONTAK

Projektant: T - Ing. M. Janek

Zhotoviteľ: Dušan Ondříšek, Lazy pod Makytou 531

Spracovateľ:

D	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							72 185,353
n HSV Práce a dodávky HSV							65 566,565
0 1 Zemné práce							7 452,794
1	K	13107232	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,500000t	m ²	690,980	7,54	5 209,989
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	3,048	15,30	46,834
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov.	m ³	3,048	0,95	2,896
4	K	132201101	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	9,480	30,79	290,966
5	K	132201109	Výkop rytý do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	9,450	8,70	82,216
6	K	162501102	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	12,499	4,21	52,617
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	112,492	0,42	47,242
8	K	161301105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	104,510	16,46	1 720,235
0 2 Zakladanie							2 196,825
9	K	215901101	Zhutnanie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % P _S a nesúdržných	m ²	690,980	1,25	863,725
10	K	230071211R	Zhotovenie vrstvy z PE fólie na upravenom povrchu v skĺbne do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	597,000	0,50	358,200
11	M	2930010400	Fólia PE hrúbka 0,2 mm	m ²	696,550	1,42	974,901
0 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							482,700
12	K	238171222	Osadzovanie stĺpika pre pleťové panelové pláty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	10,000	10,24	102,400
13	M	25357003020	Stĺpik, výška 2,9 m, Zh, pre panelový plátový systém	ks	10,000	38,03	380,300
0 5 Komunikácie							32 484,610
14	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr. štrik) po zhut. hr. 200 mm	m ²	698,680	9,83	5 983,324
15	K	673211111	Posťak asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	597,000	0,58	346,260
16	K	67154281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	597,000	20,07	11 981,790
17	K	581120315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m ²	597,000	23,10	13 790,700

P.Č.	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	506911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	11,680	18,50	216,080
19	M	58246000750	Dlažba betónová, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m2	11,797	14,11	166,456
	D	E	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Výstuž mazarin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI				6 041,250
20	K	5934360021	Rúrové vedenie	t	4,475	1 350,00	6 041,250
	D	E	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV-60, UVB-60. Profabrikač betónový-uličná vpusť, vr. mrožo-komplet	ks	1,000	70,69	70,690
21	K	55041111	Výšková úprava uličného vstupu alebo poklopu do 200 mm	ks	1,000	318,16	318,160
22	M	5322365000	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	ks	1,000	83,20	83,200
23	K	599331111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	105,000	7,89	828,450
24	K	517802112	Obrubník cestný so skosením, hr. 1000x150x250 mm, sivá	ks	106,050	7,56	801,738
25	M	59217000380	Lôžko pod obrubníky, krajiniky alebo obruby z diažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,300	104,11	665,893
26	K	518191112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	62,400	18,08	1 126,944
27	K	10735124	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	345,490	12,95	4 474,095
28	P	59351111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 836,860	0,41	1 983,113
29	K	5051121	Drvenie betónovej sulte	t	345,490	7,03	2 428,795
	D	E	Presun hmôt HSV				4 137,306
31	K	55274111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	639,460	6,47	4 137,306
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 618,788
	D	07	Konštrukcie doplnkové kovové				6 618,788
32	K	567916110	Montáž oplotenia z plechu profilového s hrúbkou 1m oplotenia do 30 kg	m	13,300	11,80	154,280
33	M	5333000000	Plech trapézový T-8, hr. 0,6 mm	m2	26,600	10,62	282,492
34	M	5333000000	Bránka jednokridlová, Zn	ks	3,000	673,26	2 019,780
35	M	5333000000	Brána dvojkridlová, Zn	ks	1,000	2 012,14	2 012,140
36	K	57920220	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	3,000	77,36	232,080
37	K	57920260	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	1,000	97,71	97,710
38	K	579205103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	399,320	3,70	1 436,784
39	M	533031200	Tyc oceľová prierezu 60x30x3 mm, vr. povrch. úpravy	t	0,388	836,30	324,484
40	K	554107201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,586	0,90	59,038